

CORPORATE
PRODUZIONE ITALIANA

ORIGINAL PARQUET[®]
IL LEGNO DI QUALITÀ DAL MONDO



L'azienda <i>the company - l'entreprise</i>	05
Ambiente <i>environment - environnement</i>	09
10 Ragioni <i>10 Reasons - 10 Raisons</i>	13
OP plus <i>4 sides . Micro Beveled Edges Quick . Tongue and Groovex Seven+</i>	19
Lavorazioni di superficie <i>treat. of the surface - trait. de la surface</i>	23
Finiture - <i>finishing - finitions</i>	24
Scelte Qualitative <i>grading criteria - critères de classement</i>	29
Formati - <i>sizes - formats</i>	37
COLLEZIONI COLORE	
Colori - <i>colors - couleurs</i>	39
SBIANCATI	41
Bianco + Bianco	45
Artico	47
Colombo	49
Natur	51
Invisibile	53
IMPREGNATI	55
Noce Miele	59
Noce Chiaro	61
Terra di Siena	63
Cognac	65
Fumo di Londra Light	67
Fumo di Londra	69
Milano Eleganza	71
Noce Coffee	73
DECAPPATI	75
Decapè	79
Duna	81
Madrid	83

Fumo di Londra	85
Grigio Siderale	87
OLIATI NATURALI	89
Trasparente	93
Bianco	95
Grigio	97
Natural Vintage	99
NATURALIZZATI	101
Rovere Neutro	105
Rovere Test3	107
Rovere Test5	109
VALORE AGGIUNTO ITALIANO	111
Larice Salsedine	115
Alsazia	117
Provenza	119
Foyles	121
Superstar	123
Bristol	125
Normandia	127
Bretagna	129
Old America	131
New Roma	133
Borgogna	135
NOCE EUROPEO	137
Noce Europeo FC	142
Noce Standard - Prime	143
Noce Spina	145
Noce Grey	146
LEGNI NATURALI	147
Cedro	151
Doussiè Africa	152
Teak Asia	153
Olivo	154
Rovere	155
COLLEZIONI FORMATI	
Collezioni - <i>collections - collections</i>	157
CALIBRO 50 . 70 . 80	159

Caratteristiche e descrizione	161
Grigio Vecchio	166
Fumo di Londra Light	167
Provenza	168
TRE FORMATI	169
Caratteristiche e descrizione	171
Tabella Codici	171
Naturalizzato Neutro	172
DOGA LEONARDO	173
Caratteristiche e descrizione	175
Trasparente	178
Effetto Neutro	179
Test3	180
Noce Miele	181
Terra di Siena	182
LE SPINE	183
Caratteristiche e descrizione	185
Spina Ungherese	186
Spina Italiana	188
Spina Francese	190
JUMBO SPINA	191
Caratteristiche e descrizione	193
Milano Eleganza	195
LE SPINE SPECIALI	197
Caratteristiche e descrizione	199
Oro	201
Bianco Alpino	202
LEGNO PER ESTERNI	203
Caratteristiche e descrizione	205
CERTIFICAZIONI	209
Certificazione FSC®	
Certificazione PEFC™	
Marcatatura CE	
100% Made in Italy	
Zero Formaldeide	

F ****
US TSCA
Alta Calpestabilità
SEVEN +
Garanzia 25 anni
Aseptica Finishing
VOC
CFL-S1

SPONSORIZZAZIONI	213
-------------------------	-----

system



STABILIMENTO . ALFONSINE . RAVENNA

Original Parquet nasce nel 1994, ed oggi, per il suo stile inconfondibile e la forza produttiva si pone sul mercato come una delle aziende leader in Europa nella produzione dei pavimenti in legno da interno ed esterno.

Il trattamento dei più pregiati legni attualmente sul mercato, la scelta di materie prime provenienti da foreste gestite in modo corretto e responsabile e quello spirito di artigianalità e creatività tipicamente italiani fanno di *Original Parquet* un punto di riferimento in Italia e all'estero per la produzione di pavimenti in legno che valorizzano ogni stile di abitazione e rendono accoglienti le vostre case. Dislocata su tre stabilimenti, ha la propria sede principale ad Alfonsine, sulla statale 16 Adriatica, nel cuore della Romagna e a pochi chilometri da Ravenna e dal suo porto. Ciò costituisce una forte sinergia per lo sviluppo aziendale ed in particolare per gli aspetti legati alla logistica, consentendo snellezza e dinamiche operative volte al miglioramento della produzione e dei servizi.

L'azienda vanta una lunga esperienza ed una grande competenza nel proprio settore e negli anni ha continuamente investito le proprie risorse in tecnologia, ricerca ed impiantistica industriale.

Attraverso importanti investimenti l'intera area produttiva è stata dotata delle più moderne tecnologie impiantistiche aderenti alla filosofia INDUSTRIA 4.0 per la produzione di pavimenti in legno.

L'azienda è dotata, inoltre, di un proprio laboratorio di falegnameria che cura diverse lavorazioni di stuccatura, piallatura, verniciatura, realizzazione e rifinitura di pezzi speciali come battiscopa, tori, soglie di raccordo, gradini e alzate per fornire, oltre al pavimento, tutti gli accessori personalizzati a richiesta del cliente.

Versatilità e conoscenze tecnologiche unite all'abilità e creatività artigianale tipicamente italiana, consentono all'azienda di pavimentare in sicurezza spazi privati e luoghi ad alta affluenza di pubblico.



Original Parquet was born in 1994, and today, for its unique style and the productive force is on the market as one of the leading companies in Europe in the production of wood floors for indoor and outdoor..

The treatment of the most precious types of wood on the market, the choice of raw materials coming from forests that are correctly and responsibly managed, together with the typical artisan Italian creativity can make Original Parquet a reference point in Italy and abroad for the production of wooden floors that can enhance any living styles and make your houses comfortable.

The company includes three factories, its headquarter is in Alfonsine, route 16 Adriatica, in the heart of Romagna, close to Ravenna and its port. This is a strong synergy for the company development with regard to logistic aspects that allow effectiveness to the operative dynamics that can improve production and services.

The company has a lot of experience and competency in its sector

Original Parquet naît en 1994, et aujourd'hui, grâce à son style unique et sa puissance productive, est sur le marché l'un des leaders en Europe dans la production de parquet par intérieure et extérieure.

Le traitement des bois actuellement les plus précieux sur le marché, le choix des matières premières provenant de forêts gérées de façon correcte et responsable et tel esprit de l'artisanat et créativité typiquement italienne font de Original Parquet un point de référence en Italie et à l'étranger dans la production de parquet qui valorisent tous les styles de maison et rendent vos maisons confortables.

Répartis sur trois sites, il a son siège principal à Alfonsine, sur la route Adriatique 16, dans le cœur de la Romagne et à quelques kilomètres de Ravenna et de son port. Ce dernier aspect permet une forte synergie pour le développement de l'entreprise et en particulier pour la logistique, en permettant svelte et dynamique opérationnelles visant à améliorer la production et les services.

L'entreprise vante une longue expérience et une grande expertise

and during the years has always invested in technology, research and plant construction.

Through important investments, the entire production area has been equipped with the most modern plant technology adherent to the INDUSTRY 4.0 philosophy for the production of wooden floors.

The company has its own carpentry lab where different kinds of manufacturing are performed such as stuccoing, planning, varnishing, production and finishing of special components like skirting board, nosing square edge, transition profile, steps and risers to provide, in addition to floors, all the personalized accessories upon clients requests.

Versatility and technological know-how together with ability and typical Italian artisan creativity, allow the company to produce safe floors for private spaces and public crowded places.

dans son propre domaine et, au fil des années, a toujours investi ses ressources dans la technologie, la recherche et les installations industrielles.

Grâce à des importants investissements, toute la zone de production a été équipée des technologies d'installation les plus modernes pour la production de parquet.

L'entreprise dispose également de son propre atelier de menuiserie qui s'occupe de différents processus de masticage, rabotage, peinture, réalisation et finition de garniture tels que plinthes, les taureaux, les seuils parement, marches et contremarches pour fournir, en plus du parquet, tous les accessoires personnalisés à la demande du client.

Polyvalence et connaissance technologique combinées avec la capacité et la créativité artisanale typiquement italienne, permettent à l'entreprise de parquer en toute sécurité espaces privés et lieux à haute fréquentation de public.

the company

l'entreprise







Original Parquet nel 2011 ha ottenuto la **CERTIFICAZIONE FSC®**, una certificazione internazionale specifica per il settore forestale e per i prodotti, legnosi e non legnosi, derivati dalle foreste.

Essa identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera controllata e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Tramite tale certificazione è quindi possibile dimostrare in maniera trasparente il proprio attivo contributo alla gestione forestale responsabile. Ciò significa tutelare l'ambiente naturale, portare vantaggi reali a popolazioni, comunità locali, lavoratori e assicurare efficienza in termini economici.

Vengono inoltre effettuati, per opera di enti accreditati, numerosi controlli in foresta e in azienda al fine di verificare che i requisiti definiti dagli standard FSC® siano pienamente rispettati.

La foresta di origine è controllata e valutata in maniera indipendente in conformità a questi standard (principi e criteri di buona gestione forestale), stabiliti e approvati da Forest Stewardship Council a.c.® tramite la partecipazione e il consenso delle parti interessate.

Nel 2016 Original Parquet ottiene la **CERTIFICAZIONE PEFC™** (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) un riconoscimento ulteriore che il legno utilizzato nella fabbricazione del proprio prodotto risponda ad elevati standard di salvaguardia delle caratteristiche ambientali, sociali ed economici delle foreste.

Il PEFC™ è un programma di riconoscimento degli schemi di certificazione forestale nazionali: si basa su una larga intesa delle parti interessate all'implementazione della gestione forestale sostenibile a livello nazionale e regionale: proprietari forestali, consumatori finali, utilizzatori, liberi professionisti.



"Note Both FSC® C106780 and PEFC™ 18-31-932 certifications can't be attributed to the same product."



Original Parquet has achieved the FSC® CERTIFICATION in 2011, that is a specific international certification for the forest sector and wooden or non-wooden products derived from the forests. It identifies products containing wood from forests managed in a controlled and responsible manner according to strict environmental, social and economic standards.

Through this certification it is possible to demonstrate in a transparent way the active contribution to a responsible forest management. This means to protect the environment, bring real advantages to the local populations and workers as well as to assure efficiency in economical terms.

Numerous checks in the forests and in the company are made by accredited authorities in order to verify that the requisites required by the FSC® standard are totally fulfilled.

Original Parquet a obtenu en 2011 la CERTIFICATION FSC®, une certification internationale spécifique pour le secteur forestier et ses produits dérivés.

Elle identifie les produits contenant du bois provenant de forêts gérées de manière correcte et responsable selon de rigoureuses normes environnementales, sociales et économiques.

A travers cette certification, il est donc possible de démontrer de manière transparente et contrôlée la propre contribution active à la gestion forestière responsable. Ce qui signifie protéger le milieu naturel, apporter de réels avantages aux populations, aux communautés locales, aux travailleurs et assurer l'efficacité économique. Par ailleurs, des organismes accrédités effectuent de nombreux contrôles en forêt et en

The forest of origin is controlled and evaluated independently in compliance with these standards (principles and rules of good forest management), defined and approved by the Forest Stewardship Council® a.c. through the participation and the consent of the parties involved.

In 2016 Original Parquet obtained the certification PEFC™ (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) a further recognition that the wood used in the manufacture of its product meets high standards of protection of the environmental, social and economic aspects of forests.

PEFC™ is a recognition program of national forest certification schemes: is based on a broad agreement of stakeholders to the implementation of sustainable forest management at national and regional level: forest owners, end users, consumers, professionals.

usine afin de vérifier le respect total des normes définies par les critères FSC®.

La forêt d'origine est contrôlée et évaluée de manière indépendante en conformité à ces standards (principes et critères de bonne gestion forestière), établis et approuvés par le Forest Stewardship Council® a.c. avec la participation et le consentement des parties intéressées.

En 2016, Parquet original a obtenu la certification PEFC™ (Programme pour l'approbation des systèmes de certification forestière) une reconnaissance supplémentaire que le bois utilisé dans la fabrication de son produit répond à des normes élevées de protection des aspects environnementaux, sociaux et économiques des forêts.

Le PEFC™ est un programme de reconnaissance des systèmes nationaux de certification forestière: repose sur un large accord des parties prenantes pour la mise en œuvre de la gestion durable des forêts aux niveaux national et

the environment

l'environnement



FSC
www.fsc.org

FSC® C106780



PEFC™
PEFC/18-31-932

Note: Both FSC® C106780 and PEFC™ 18-31-932 certifications can't be attributed to the same product.



Roberto Ballardini CEO President



1

PERCHÈ RISPETTIAMO L'AMBIENTE

- Le nostre essenze legnose provengono da foreste e boschi europei gestiti in maniera sostenibile e responsabile.
 - Tutti i nostri pavimenti sono trattati con vernici a base acqua e monomer free o con oli naturali che utilizzano come componenti materie prime rinnovabili, nel pieno rispetto della natura. Il tutto con bassissime emissioni di componenti organici volatili (VOC).
 - Original Parquet ha a cuore la qualità dell'aria, la salubrità degli ambienti e la sostenibilità, per questo usiamo solo collanti ad emissione di formaldeide pari a zero che ci hanno permesso di ottenere il risultato di F**** della prova di emissioni giapponese JIS.
- Usiamo pannelli di multistrato anche certificati CARB PHASE 2 e TSCA TITLE VI.
- Trucioli, segatura e scarti di lavorazione costituiscono per l'Azienda una fonte di riciclo naturale.

2

PERCHÈ I NOSTRI PAVIMENTI SONO VERSATILI

- Versatilità al 100% poiché grazie alla loro durezza, elasticità, resistenza ad usura e graffi, i nostri pavimenti possono essere impiegati in qualsiasi ambiente.
- A tutto ciò si uniscono l'elevato isolamento acustico unito ad una bassa conduttività termica che permette di avere un pavimento caldo di inverno e fresco d'estate.
- I nostri prodotti sono facili da pulire con semplici trattamenti di igiene e manutenzione.

3

PERCHÈ È MADE IN ITALY

- I nostri pavimenti vengono prodotti nello stabilimento di Alfonsine - Ravenna - Italia controllando il processo dalla pressatura al packaging finale, in ogni singolo elemento.
 - Original Parquet unisce alla solita passione che ha sempre contraddistinto l'Azienda due elementi fortemente legati fra di loro: artigianalità e tecnologia.
- Da sempre i nostri prodotti mostrano il connubio fra tocco di artigianale, continua ricerca ed applicazione della tecnologia in ogni processo produttivo.

4

PERCHÈ È DI TENDENZA

- Original Parquet investe notevoli risorse in ricerca e sviluppo. Testiamo e collaudiamo i nostri prodotti rigorosamente grazie alla continua ricerca di nuovi effetti e finiture superficiali.
- Il nostro parquet si reinterpreta continuamente e rimane sempre di tendenza e grande eleganza.

5

PERCHÈ PUÒ ESSERE CERTIFICATO

- FSC®
- PEFC™
- BFL-S1
- FORMALDEIDE ZERO
- RESISTENZA AGENTI CHIMICI
- POSA FLOTTANTE
- SCREENING VOC
- MADE IN ITALY
- ALTA CALPESTABILITÀ
- INDUSTRIA 4.0

Le certificazioni permettono di capire come Original Parquet sia dedicata al massimo rispetto per l'ambiente e la salute del consumatore.

6

PERCHÈ CONTROLLIAMO LA FILIERA DALL'INIZIO ALLA FINE

- Controlliamo tutti i nostri prodotti dal taglio di sezionatura del tronco al packaging finale.
- Ogni processo viene controllato con la massima cura in ogni sua parte. Ripetiamo quotidianamente ogni operazione di scelta, selezione e lavorazione eseguendo più volte controlli continui sui materiali per far sì che essi rispettino tutti i criteri definiti dall'Azienda, controllando ogni singolo elemento.



adatto a
riciclaggio
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide



ZERO
formaldeide
a richiesta



classe di
reazione al
fuoco a richiesta



resistenza
agli agenti
chimici a richiesta



FSC
www.fsc.org



PEFC
PEFC/18-31-932



MADE IN ITALY
CERTIFICATE
CI

FSC® C106780

Note: Both FSC® C106780 and PEFC™ 18-31-932 certifications can't be attributed to the same product.



7 PERCHÈ SIAMO SEMPRE "TRE PASSI AVANTI"



Grazie al continuo impegno nella ricerca e sviluppo Original Parquet ha ottenuto, per i propri cicli di verniciatura, la certificazione di "Alta Calpestabilità" in accordo con la norma UNI 11622. Questo permette all'Azienda di poter ottenere finiture di protezione superficiale adatte ad ogni ambiente mantenendo intatta la naturalezza, l'aspetto ed il calore dei nostri prodotti.

8 PERCHÈ CI METTIAMO IL CUORE

- Nei suoi 25 anni di storia Original Parquet si è sempre distinta per l'impegno e la dedizione nella ricerca della soddisfazione della propria clientela.
- Affianchiamo il cliente/rivenditore in ogni procedimento di vendita attraverso corsi di formazione in azienda o presso il proprio negozio/show room.
- Condividiamo il nostro know-how per permettere alla clientela di avere la massima conoscenza e professionalità per distribuire i nostri prodotti.

9 PERCHÈ LA NOSTRA RICERCA E STUDIO DELLE NOVITÀ NON FINISCE MAI


- Original Parquet investe da sempre in nuova tecnologia e impiantistica il tutto conforme alla regolamentazione vigente "Industria 4.0" è così da assicurarsi processi produttivi "smart" dove le macchine, completamente interconnesse tra loro, dialogano le une con le altre ed effettuano autodiagnostica e manutenzione preventiva; tutto ciò è governato e connesso alla rete di software aziendale.

Tale metodo garantisce un controllo specialistico delle nostre produzioni fornendo costanti informazioni sia dal punto di vista produttivo che della sicurezza sul lavoro.

10 PERCHÈ È PER SEMPRE

- Il legno nobile che costituisce le nostre plance, compreso fra 4 e 5 mm, garantisce una durabilità dei nostri pavimenti per tutta la vita: uno spessore così importante rende la struttura più solida e durevole nel tempo.
- Grazie ai nostri cicli di verniciatura lasciamo inalterata nel tempo la bellezza del legno esaltandone la naturalezza.

10 ragioni per sceglierci



1 **BECAUSE WE RESPECT THE ENVIRONMENT**

- Our wood essences come from European forests managed in a sustainable and responsible manner.
- All our floors are treated with water-based lacquer and monomer free or with natural oils that use renewable raw materials as components, in full respect of nature. All with very low emissions of volatile organic components (VOC).
- Original Parquet cares about air quality, healthy environments and sustainability, that's why we use only zero formaldehyde emission glue that allowed us to obtain the F **** result of the Japanese emissions test JIS.
- We use multilayer panels also certified CARB PHASE 2 and TSCA TITLE VI.
- Wood chips, sawdust and processing waste are a natural source of recycling for the Company.

2 **BECAUSE OUR WOODEN FLOORS ARE VERSATILE**

- 100% versatility because thanks to their hardness, elasticity, resistance to wear and scratches, our floors can be used in any environment.
- All this is combined with the high acoustic insulation combined with low thermal conductivity that allows for a warm winter floor and cool summer flooring.
- Our products are easy to clean with simple hygiene and maintenance treatments.

3 **BECAUSE IT IS MADE IN ITALY**

- Our floors are produced in the production plant in Alfonsine Ravenna - Italy controlling the process from pressing to final packaging, in every single element.
- Original Parquet combines the usual passion that has always distinguished the Company with two elements strongly linked to each other: craftsmanship and technology. Our products have always shown the combination of artisan touch, continuous research and application of technology in every production process.

4 **BECAUSE IT IS TRENDY**

- Original Parquet invests considerable resources in research and development. We test our products rigorously thanks to the continuous search for new effects and surface finishes.

5 BECAUSE IT COULD BE CERTIFIED

- FSC®
- PEFC™
- BFL-S1
- ZERO EMISSION OF FORMALDEHYDE
- CHEMICAL AGENTS RESISTANCE
- FLOATING INSTALLATION
- SCREENING VOC
- MADE IN ITALY
- HIGH WALKABILITY
- INDUSTRY 4.0

The certifications allow us to understand how Original Parquet is dedicated to the utmost respect for the environment and the health of the consumer.

6 BECAUSE WE CONTROL THE SUPPLY CHAIN FROM BEGINNING TO END

- We check all our products from the section cutting of the trunk to the final packaging.
- Each process is checked with the utmost care in all its parts. We repeat every operation of selection and processing every day, performing continuous checks on the materials several times to ensure that they comply with all the criteria defined by the Company, checking every single element.

7 BECAUSE WE ARE ALWAYS "THREE STEPS AHEAD"

Thanks to the continuous commitment to research and development, Original Parquet has obtained, for its own painting cycles, the certification of "High Walkability" in accordance with the UNI 11622 standard. This allows the company to obtain surface protection finishes suitable for any environment, while maintaining the naturalness, appearance and warmth of our products.



8 BECAUSE WE PUT OUR HEART INTO IT

- In its 25 years of history, Original Parquet has always stood out for its commitment and dedication to seeking customer satisfaction.
- We support the customer / distributor in every sales process through training courses in the company or at their own store or showroom.
- We share our know-how to allow customers to have the maximum knowledge and professionalism to distribute our products.

9 BECAUSE OUR RESEARCH AND STUDY OF NOVELTIES NEVER ENDS

Original Parquet has always invested in new technology and plant engineering, all compliant with the current regulations "Industry 4.0" to ensure "smart" production processes where the machines, completely interconnected with each other, communicate with each other and carry out self-diagnostics and preventive maintenance; all this is governed and connected to the network of business software.

This method guarantees a specialized control of our productions providing constant information both from the point of view of production and safety at work.

10 BECAUSE IT IS FOREVER

- The hardwood top layer of our planks, between 4 and 5 mm, guarantees the durability of our floors throughout life: such an important thickness makes the structure more solid and durable.
- Thanks to our painting cycles, we leave the beauty of wood unchanged over time, enhancing its naturalness. All this is possible due to surface treatments that can apply up to 10 product passages in a single cycle.



adatto a riscaldamento a pavimento



classe di emissione di formaldeide



ZERO formaldeide a richiesta



classe di reazione al fuoco a richiesta



resistenza agli agenti chimici a richiesta



FSC®



PEFC™



MADE IN ITALY

FSC® C106780

PEFC® 18-31-932

Note: Both FSC® C106780 and PEFC™ 18-31-932 certifications can't be attributed to the same product.

1 PARCE QUE NOUS RESPECTONS L'ENVIRONNEMENT

- Nos essences de bois proviennent forêts européennes gérées de manière durable et responsable.
 - Tous nos parquets sont traités avec des peintures à base d'eau et sans monomères ou avec des huiles naturelles utilisant comme composants des matières premières renouvelables, dans le respect de la nature. Tous avec de très faibles émissions de composants organiques volatils (VOC).
 - Original Parquet se préoccupe de la qualité de l'air, de la santé de l'environnement et de la durabilité. C'est pourquoi nous utilisons des colles à zéro émission de formaldéhyde qui nous ont permis d'obtenir le résultat F **** du test des émissions japonais JIS.
- Nous utilisons des panneaux multicouches également certifiés CARB PHASE 2 et TSCA TITRE VI.
- Les copeaux de bois, la sciure de bois et les déchets de traitement constituent une source naturelle de recyclage pour la société.

2 PARCE QUE NOS SOLS SONT POLYVALENTS

- Polyvalence à 100% parce que, grâce à leur dureté, leur élasticité, leur résistance à l'usure et aux rayures, nos sols peuvent être utilisés dans n'importe quel environnement.
- Tout cela on va à ajouter l'isolation acoustique élevée associée à une faible conductivité thermique qui permet de chauffer le sol en hiver et de le refroidir en été.
- Nos produits sont faciles à nettoyer avec de simples traitements d'hygiène et d'entretien.

3 PARCE QUE EST FABRIQUE EN ITALIE

- Nos sols sont fabriqués dans l'usine situé en Alfonsine - Ravenna Italie, ici nous contrôlons le processus depuis le pressage jusqu'à l'emballage final de chaque élément.
 - Original Parquet combine la passion habituelle qui a toujours distingué la société avec deux éléments étroitement liés: l'artisanat et la technologie.
- Nos produits ont toujours démontré la combinaison entre l'artisanat, la recherche continue et l'application de la technologie dans chaque processus de production.

4 PARCE QUE EST A LA MODE

- Original Parquet investit des ressources considérables en recherche et développement. Nous testons rigoureusement nos produits grâce à la recherche continue de nouveaux effets et finitions de surface.
- Notre parquet est continuellement réinterprété et reste toujours branché et élégant.

5 PARCE QUE PEUT ÊTRE CERTIFIÉ

- FSC®
- PEFC™
- BFL-S1
- FORMALDÉHYDE ZÉRO
- RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES
- INSTALLATION FLOTTANTE
- SCREENING VOC
- MADE IN ITALY
- HAUT TRANSPORT
- INDUSTRIE 4.0

Les certifications nous permettent de comprendre comment Original Parquet est dédié au plus grand respect de l'environnement et de la santé du consommateur.

6 PARCE QUE NOUS VERIFIONS LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT DU DÉBUT À LA FIN

- Nous vérifions tous nos produits, de la coupe du tronc au conditionnement final.
- Chaque processus est contrôlé avec le plus grand soin dans toutes ses parties. Nous répétons chaque jour toutes les opérations de choix, de sélection et de traitement, en effectuant des contrôles en continu des matériaux à plusieurs reprises, afin de garantir leur conformité à tous les critères définis par la Société, en contrôlant chaque élément.



adatto a
riciclaggio
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide



ZERO
formaldeide
e richiesta



classe di
resistenza
agli agenti
chimici a richiesta



resistenza
agli agenti
chimici a richiesta



FSC
www.fsc.org



PEFC
PEFC/18-31-932



FSC® C106780



PEFC
PEFC/18-31-932

Note: Both FSC® C106780 and PEFC™ 18-31-932 certifications can't be attributed to the same product.



7 PARCE QUE NOUS SOMMES "TROIS PAS EN AVANT"

Grâce à son engagement continu dans la recherche et le développement, Original Parquet a obtenu, pour ses propres cycles loppement, Original Parquet a obtenu, pour ses propres cycles de peinture, la certification "capacité de marcher élevée" conformément à la norme UNI 11622.

Cela permet à l'entreprise d'obtenir des finitions de protection de surface adaptées à tous les environnements, en maintenant le caractère naturel, l'aspect et la chaleur de nos produits.

8 PARCE QUE NOUS Y METTONS NOTRE CŒUR

- Au cours de ses 25 ans d'existence, Original Parquet s'est toujours distingué par son engagement et son dévouement dans la recherche de la satisfaction du client.
- Nous assistons le client dans chaque processus de vente par cours de formation dans l'entreprise ou dans leur propre magasin / showroom.
- Nous partageons notre savoir-faire pour permettre aux clients d'avoir le maximum de connaissances et de professionnalisme pour distribuer nos produits.

9 PARCE QUE NOTRE RECHERCHE ET NOTRE ETUDE DES NOUVEAUTES NE FINISSENT JAMAIS

Original Parquet a toujours investi dans de nouvelles technologies et de nouvelles installations, conformes aux réglementations en vigueur "Industry 4.0", garantissant ainsi des processus de production "intelligents" dans lesquels les machines, parfaitement interconnectées, communiquent entre elles et procèdent à des auto-diagnostic et à la maintenance; tout cela est régi et connecté au réseau de logiciels de gestion.

Cette méthode garantit un contrôle spécialisé de nos productions en fournissant des informations permanentes tant du point de vue de la production que de la sécurité au travail.

10 PARCE QUE C'EST POUR TOUJOURS

- Le bois noble qui compose nos lames, entre 4 et 5 mm, garantit la durabilité de nos sols tout au long de la vie: une épaisseur aussi importante rend la structure plus solide et durable.
- Grâce à nos cycles de peinture, la beauté du bois reste inchangée dans le temps, ce qui en rehausse le naturel. Tout cela est possible grâce aux traitements de surface qui peuvent appliquer jusqu'à 10 passages de peinture en un seul cycle.


4 SIDES

MICRO
BEVELED
EDGES

Original Parquet produce principalmente pavimenti in legno prefinito a DUE STRATI (Sottostruttura + Nobile Rovere Europeo). Le lamelle di rovere nobile sono micro - bisellate su tutti e quattro i lati per esaltare le dimensioni e la bellezza delle tavole di OP. Allo stesso tempo, i bordi micro-bisellati attenuano il movimento naturale di questo materiale.

Original Parquet produces mainly TWO LAYERS pre finished wood flooring (Substructure + Noble European Oak). The noble Oak Lamellas are micro-bevelled on all four sides to enhance the sizes and the beauty of the OP boards. At the same time the micro-bevelled edges mitigate the natural movement of this material.

Original Parquet produit principalement des parquets en bois préfini à DEUX COUCHES (Substructure + Noble Chêne Européen). Les nobles lamelles de chêne sont micro-biseautées sur les quatre cotés pour rehausser les tailles et la beauté des planches OP. En même temps, les bords micro-biseautés atténuent le mouvement naturel de ce matériau.



QUICK

TONGUE AND GROOVE

QUICK - PER UNA INSTALLAZIONE RAPIDA

La precisione del sistema di profilatura "maschio-femmina" rende l'installazione estremamente facile e rapida.

QUICK - PER LE DILATAZIONI STAGIONALI

La profilatura "maschio-femmina" garantisce maggiore flessibilità nei movimenti stagionali del legno.

QUICK - PER UNA SOSTITUZIONE RAPIDA

La profilatura "maschio-femmina" rende semplice e non invasiva ogni possibile sostituzione di plance danneggiate.

QUICK INSTALLATION

The accuracy of the Tongue&Groove profiling allows a faster and easier installation .

QUICK FLOORING ADJUSTMENT

The Tongue&Groove profiling give more flexibility to the natural movement of the wooden flooring.

QUICK REPLACEMENT

In case of accidental damage or any other inconvenience on a plank, the Tongue&Groove profiling allows an easy and no-invasive replacement.

INSTALLATION RAPIDE



La précision du profilage de languette et rainure permet une installation plus rapide et plus facile.

AJUSTEMENT RAPIDE DU PLANCHER

Le profilage Languette & Rainure donne plus de flexibilité au mouvement naturel du plancher en bois.

REEMPLACEMENT RAPIDE

En cas de dommage accidentel ou de tout autre inconvénient sur une planche, le profilage Languette & Rainure permet un remplacement facile et non invasif.



plus
ORIGINAL PARQUET

SEVEN+

SEVEN+ è il processo avanzato di finitura ORIGINAL PARQUET.

PRESTAZIONI AVANZATE

Original Parquet ha progettato e sviluppato una linea di produzione per dare la possibilità di sviluppare una vasta tavolozza di colori a base d'acqua e finiture trasparenti estremamente solide e a lunga durata.

BASSA MANUTENZIONE

Grazie alla tecnologia SEVEN+ siamo in grado di offrirvi una gamma di prodotti che non necessitano di una manutenzione ricorrente ma una pulizia semplice e regolare con saponi neutri e prodotti Original Parquet.

SEVEN+ is the ORIGINAL PARQUET advanced process of finishing.

ADVANCED PERFORMANCES

Original Parquet designed and developed a production line which give the possibility to develop a wide water based color palette and extremely solid and long last transparent finishings.

LOW MAINTENANCE

Thanks to SEVEN+ technology we are able to offer you a program of products which no need a recurring maintenance but simple and regular clean with neutral soaps and Original Parquet Care products.

SEVEN+ est le processus de finition avancé d'ORIGINAL PARQUET.

PERFORMANCES AVANCÉES

Original Parquet a conçu et développé une ligne de production qui donne la possibilité de développer une large palette de couleurs à base d'eau et des finitions transparentes extrêmement solides et durables.

FAIBLE ENTRETIEN

Grâce à la technologie SEVEN+ nous sommes en mesure de vous proposer un programme de produits qui n'ont pas besoin d'un entretien récurrent mais simple et régulier nettoyage avec des savons neutres et des produits Original Parquet Care.

UV FINITURA LASER 7.

UV FINITURA 6.

UV VERNICIATURA 5.

UV VERNICIATURA 4.

UV VERNICIATURA 3.

PRIMER 2.

VERNICE A BASE ACQUA 1.



CALIBRATURA

Un'accurata calibratura del materiale prima del processo di colorazione e finitura consente all'azienda di garantire esattamente lo stesso spessore su ogni singolo lotto produttivo ed evitare così problemi di LIPPING.

SPAZZOLATURA

La nuova tecnologia di spazzolatura consente ad OP di controllare al meglio il livello e la tipologia di spazzolatura con la quale trattare ogni singolo lotto produttivo.

La nostra nuova spazzolatura è realizzata grazie alla sapiente combinazione di spazzolare orbitali e controvena.

Il processo di spazzolatura apre i pori del legno e lo prepara al meglio al processo di colorazione.

COLORAZIONE

Il materiale a poro aperto è colorato con vernici italiane a base acqua di alta qualità.

Lavorare su materiale a poro aperto consente alla vernice di penetrare piu' a fondo sulla superficie del legno.

FINITURA

Una volta colorato il materiale viene finito con 6 o più differenti strati di finitura acrilica asciugati per mezzo di lampade UV.

L'applicazione di un numero così elevato di strati di finitura è la ragione per la quale il nostro sistema processo di finitura SEVEN+ è così forte e resistente.

CALIBRATION

An accurate calibration of the material before of the coloring and finishing process allows the company to ensure exactly the same thickness on each individual production batch and thus avoid problems of LIPPING.

BRUSHING

New brushing technology allows OP to better control the level and the type of brushing with which treat every single production lot.

Our new brushing is made thanks to the skillful combination of orbital and counter vein scrubs.

The brushing process opens the pores of the wood and prepares it best to the process of coloring.

COLORING

The open pore material is coloured with high quality Italian water-based paints.

Working on open pore material with feels to the paint to penetrate deeper on the surface of the wood.

FINISHING

On top of the colored planks we apply six or more layers of solvent-free acrylic and transparent sealings, dried with Ultraviolet lamps. The multi and transparent layers of finishings are the reason why our wooden floors are strong and long lasting.

ÉTALONNAGE

Un calibrage précis avant la finition du matériau nous permet de fournir chaque lot de production avec exactement la même épaisseur et éviter tout problème de bords lors de l'installation.

BROSSAGE

Notre nouvelle technologie de brossage permet de contrôler le niveau et le type de brossage à appliquer dans chaque lot de production. Notre surface de brossage régulière est réalisée grâce à la technologie avancée combinaison de brossages In-Grain et Orbital.

Les brossages ouvrent les pores du bois et le préparent pour le processus de coloration.

COLORATION

Le matériau à pores ouverts est peint avec des vernis à l'eau haute qualité et fabriqué en Italie. Le travail sur un matériau à pores ouverts permet aux vernis de pénétrer plus profondément la surface du bois.

FINITION

Sur les planches colorées, nous appliquons six couches ou plus de joints acryliques et transparents sans solvants, séchés aux lampes ultraviolets. Les couches multiples et transparentes de finitions sont la raison pour laquelle nos parquets sont solides et durables.



SPAZZOLATO

È una lavorazione meccanica effettuata sulla parte superficiale del legno nobile realizzata al fine di ottenere una pulitura del legno e per esaltare la presenza di venature "graffio" poco profonde.

È la tecnica maggiormente utilizzata per preservare nel tempo la qualità superficiale del pavimento. Su richiesta è possibile avere una **spazzolatura profonda** che conferisce al prodotto un aspetto più naturale con l'esaltazione della vena del legno.

VISSUTO

La caratteristica estetica del vissuto è ottenuta attraverso la lavorazione artigianale di spazzolatura e seghettatura di ogni singola tavola, mettendo così in risalto le irregolarità di superficie.

TAGLIO SEGA PARZIALE IRREGOLARE

Caratteristica estetica ottenuta dalla lavorazione con "taglio sega parziale irregolare" su una superficie pari a circa il 50% della fornitura totale e miscelata con altro materiale solamente spazzolato verniciato\oliato.

PIALLATO

La piallatura è tra le tecniche di abbellimento più antiche, già in passato utilizzata perché tra le poche lavorazioni possibili in assenza di macchine utensili; ancora oggi è effettuata con lo stesso spirito e nel rispetto della tradizione in cui la caratteristica principale della irregolarità di superficie è l'elemento fondamentale.



OLIATURA OSSIDATIVA NATURALE

Finitura che assicura una buona protezione della superficie pur mantenendo l'aspetto naturale del legno. Conferisce naturalezza all'intero pavimento e con i dovuti prodotti facilità di ripristino. È necessaria una oliatura successiva alla posa; la manutenzione deve essere eseguita con prodotti specifici Original Parquet.



OLIO UV

Questo trattamento permette di ottenere con applicazione in linea, finiture di aspetto simili a quelle ottenute con olii naturali, rispetto ai quali, ha migliori caratteristiche chimiche e meccaniche e di resistenza alle macchie. Il trattamento non richiede manutenzione se non una normale pulizia con sapone neutro e nutrimento con prodotti specifici Original Parquet.



VERNICIATURA UV

Questo è un trattamento effettuato mediante applicazione di vernice trasparente, fotopolimerizzabile con lampade UV ed applicabile in linea con spalmatrice a rullo, appositamente formulata per la finitura del parquet prefinito. Le sue caratteristiche principali sono pienezza, durezza, alta resistenza al graffio ed all'abrasione.

In funzione del numero di GLOSS che viene predefinito si può ottenere l'aspetto:

SATINATO
SEMILUCIDO

Il trattamento non richiede manutenzione se non una normale pulizia con sapone neutro e nutrimento con prodotti specifici Original Parquet.



BRUSHED

It's a mechanical processing performed on the superficial part of the hardwood top layer, made in order to obtain a timber cleaning and to enhance the presence of shallow "scratch" veining.

This is the technique most commonly used to preserve over time the surface quality of the floor. On request you can have a deep brushing that gives the product a more natural look with the exaltation of the wood grain.

TOTAL SAWN CUT

The aesthetic characteristic of the total sawn cut is achieved through the craftsmanship of brushing and serration of each plank, so highlighting the surface irregularities.

PARTIAL SAWN CUT

The aesthetic characteristic of the partial sawn cut is achieved through a surface of approx. 50% of the total supply and mixed with other material only brushed varnished \ oiled.

HANDSCRAPED

The hand-scraping is among the oldest beautification techniques, already used in the past because is one of the few techniques possible even in absence of machine tools; even today is carried out with the same spirit and in accordance with the tradition in which the main characteristic of the surface irregularities is the fundamental element.



NATURAL OXIDATIVE OILING

Finish that ensures a good protection of the surface while maintaining the natural appearance of wood. It gives naturalness to the entire floor and with the necessary products, it's easy to repair. It requires a subsequent oiling after the installation; maintenance must be carried out with specific products.



UV OILING

This treatment allows to obtain with in-line coating, finishes of similar appearance to those obtained with natural oils, with respect to which, has better chemical and mechanical characteristics and resistance to stains. The treatment requires no maintenance other than normal cleaning with neutral soap and nurturing with specific Original Parquet products.



UV VARNISHING

This is a treatment carried out by applying a transparent lacquer, fixed with UV lamps and applicable in line with roller coater, specially formulated for engineering parquet finish. Its main features are fullness, hardness, high resistance to scratching and abrasion. Depending on the number of GLOSS you can get the look:

SATIN

SEMI-GLOSSY

The treatment requires no maintenance other than normal cleaning with neutral soap and nurturing with specific Original Parquet products.



BROSSÉ

Il est un traitement mécanique réalisé sur la partie superficielle de la couche supérieure en bois noble, réalisé en vue d'obtenir un nettoyage de bois et de renforcer la présence de veines «grattage» peu profonde. Ceci est la technique la plus couramment utilisée pour préserver au fil du temps la qualité de surface du sol. Sur demande, vous pouvez avoir un brossage profond qui donne au produit un aspect plus naturel avec l'exaltation du grain du bois.

SCIAGE TOTAL

La caractéristique esthétique de la sciage totale est obtenue grâce à l'artisanat du brossage et de la dentelure de chaque planche, soulignant ainsi les irrégularités de surface.

SCIAGE PARTIELLE

La caractéristique esthétique de la sciage partielle est réalisée par une surface d'environ 50% de l'approvisionnement total et mélangé avec d'autres matériaux seulement brossé vernis \ huilé.

RABOTÉ

Le rabotage fait partie des techniques d'embellissement les plus anciennes, déjà utilisées dans le passé car c'est l'une des rares techniques possibles même en l'absence d'outils mécaniques; aujourd'hui est réalisée avec le même esprit et selon la tradition dans laquelle la caractéristique principale des irrégularités de surface est l'élément fondamental.



HUILE OXYDANTE NATURELLE

Finition qui assure une bonne protection de la surface tout en conservant l'aspect naturel du bois. Il donne naturellement à l'ensemble du plancher et avec les produits nécessaires, il est facile à réparer. Il nécessite une huile ultérieure après l'installation; La maintenance doit être effectuée avec des produits spécifiques.



VERNISSAGE HUILE UV

Ce traitement permet d'obtenir avec un revêtement en ligne, des finitions d'aspect similaire à celles obtenues avec des huiles naturelles, par rapport à quoi, a de meilleures caractéristiques chimiques et mécaniques et une résistance aux taches. Le traitement ne nécessite aucun entretien autre que le nettoyage avec le savon naturel et l'entretien normaux avec des produits spécifiques Original Parquet.



VERNISSAGE UV

Il s'agit d'un traitement effectué en appliquant une verni transparente, fixée avec des lampes UV et applicable en ligne avec le application au rouleau spécial spécialement conçu pour le parquet contrecollé. Ses caractéristiques principales sont la plénitude, la dureté, la haute résistance aux rayures et à l'abrasion. Selon le nombre de GLOSS, vous pouvez obtenir l'aspect:

SATINÉ
SEMI-BRILLANT

Le traitement ne nécessite aucun entretien autre que le nettoyage avec le savon naturel et l'entretien normaux avec des produits spécifiques Original Parquet.

STANDARD - PRIME

DIMENSIONE NODI NATURALI:	≤ 8 mm DIAMETRO
DIMENSIONE NODI MARCI-STUCCATI*:	≤ 2 mm DIAMETRO
NODI RAGGRUPPATI:	CONSENTITI
DIFETTI STUCCATI:	CONSENTITI
DIMENSIONI DISCOLORAZIONI SCURE:	≤ 5 mm x 100 mm
QUANTITÀ DISCOLORAZIONI SCURE:	≤ 2 PER PLANCIA
STONALIZZAZIONI:	LIMITATE
SPACCATURE/CREPE:	NON CONSENTITE
RAGGI PARENCHIMATICI (SPECCHIATURE):	CONSENTITI
PRESENZA ALBURNO:	≤15% DELLE PLANCE
DIMENSIONI ALBURNO:	≤10% IN LARGHEZZA
ALTERAZIONE BIOLOGICA:	NON CONSENTITA

Tutte le caratteristiche consentite senza limiti di dimensioni o di quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet. La scelta "Standard – Prime" rappresenta i più rigidi gradi di selezione di Original Parquet. La lamella costituente lo strato nobile della plancia viene presa dalla sezione centrale del tronco mostrando un'estetica molto pulita che esalta le parti rigate e fiammate della sezione tranciata, con la sporadica presenza di qualche nodo quasi sempre naturale ed avente piccole dimensioni.

** le spaccature dei nodi e i fori causati dai nodi più grandi di 3 mm devono essere riempiti.*

RUSTICO - SELECT

DIMENSIONE NODI NATURALI:	≤ 50 mm DIAMETRO
DIMENSIONE NODI MARCI-STUCCATI*:	≤ 50 mm DIAMETRO
NODI RAGGRUPPATI:	CONSENTITI
DIFETTI STUCCATI:	CONSENTITI
DIMENSIONI DISCOLORAZIONI SCURE:	ILLIMITATE
QUANTITÀ DISCOLORAZIONI SCURE:	ILLIMITATE
STONALIZZAZIONI:	LIMITATE
SPACCATURE:	NON CONSENTITE
RAGGI PARENCHIMATICI (SPECCHIATURE):	PERMESSI
PRESENZA ALBURNO:	≤ 20% DELLE PLANCE
DIMENSIONI ALBURNO:	≤ 10% IN LARGHEZZA
ALTERAZIONE BIOLOGICA:	NON CONSENTITA

Tutte le caratteristiche consentite senza limiti di dimensioni o di quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet. La scelta "Rustica – Select" di Original Parquet, proveniente dalla sezione centrale e mediana del tronco, è composta dalla selezione di nodi naturali e marci-stuccati con limitazioni in termini di dimensioni ed aspetto. Tale grado di scelta tende ad esaltare la naturalezza del tronco segato limitatamente ai criteri sopra descritti.

** le spaccature dei nodi e i fori causati dai nodi più grandi di 3 mm devono essere riempiti.*

FREE CLASS - UNICA FC

DIMENSIONE NODI NATURALI:	ILLIMITATA
DIMENSIONE NODI MARCI-STUCCATI*:	ILLIMITATA
NODI RAGGRUPPATI:	CONSENTITI
DIFETTI STUCCATI:	CONSENTITI
DIMENSIONI DISCOLORAZIONI SCURE:	ILLIMITATE
QUANTITÀ DISCOLORAZIONI SCURE:	ILLIMITATE
STONALIZZAZIONI:	ILLIMITATE
SPACCATURE:	ILLIMITATE
RAGGI PARENCHIMATICI (SPECCHIATURE):	PERMESSI
PRESENZA ALBURNO:	ILLIMITATO
DIMENSIONI ALBURNO:	≤ 20% IN LARGHEZZA
ALTERAZIONE BIOLOGICA:	NON CONSENTITA

Tutte le caratteristiche consentite senza limiti di dimensioni o di quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet. La scelta "Free Class – Unica" risulta essere la più varia e completa fra le scelte di Original Parquet. Gli elementi costituenti la parte nobile delle plance sono presi dalla totalità del tronco. Il grado di selezione che ne scaturisce presenta caratteristiche naturali di forte impatto che rappresentano tutta la naturale rappresentazione del legno proveniente dalle sezioni più varie del tronco.

** le spaccature dei nodi e i fori causati dai nodi più grandi di 3 mm devono essere riempiti.*

STANDARD-PRIME △

RUSTICA-SELECT □

FREE CLASS-UNICA FC



STANDARD - PRIME GRADE △

SOUND KNOTS SIZE:	≤8mm DIAMETER
UNSOUND FILLED KNOTS SIZE *:	≤2mm DIAMETER
GROUP KNOTS:	ALLOWED
FILLED DEFECTS:	ALLOWED
DARK LINES SIZE:	≤5mm x 100mm
DARK LINES QUANTITY:	≤2 PER PLANK
TONAL VARIATION:	LIMITED
SPLITS / CRACKS:	NOT ALLOWED
MEDULLARY RAYS (MIRRORS):	ALLOWED
SAPWOOD FREQUENCY:	≤15% OF PLANKS
SAPWOOD SIZE:	≤10% IN WIDTH
INSECT DAMAGE:	NOT ALLOWED

All the characteristics are allowed without limits of dimensions or quantity if they do not compromise the resistance or the quality of wearing resistance of parquet floors.

The "Standard - Prime" grade represents the strictest selection levels of Original Parquet. The lamella constituting the hardwood top layer of the plank is taken from the central section of the trunk showing a very clean aesthetic aspect that enhances the striped and flamed parts of the sheared section, with the sporadic presence of some knot almost always sound and having small dimensions.

* knot splits and holes caused by knots larger than 3 mm must be filled.

RUSTIC - SELECT GRADE □

SOUND KNOTS SIZE:	≤50mm DIAMETER
UNSOUND FILLED KNOTS SIZE *:	≤50mm DIAMETER
GROUP KNOTS:	ALLOWED
FILLED DEFECTS:	ALLOWED
DARK LINES SIZE:	UNLIMITED
DARK LINES QUANTITY:	UNLIMITED
TONAL VARIATION:	LIMITED
SPLITS / CRACKS:	NOT ALLOWED
MEDULLARY RAYS (MIRRORS):	ALLOWED
SAPWOOD FREQUENCY:	≤20% OF PLANKS
SAPWOOD SIZE:	≤10% IN WIDTH
INSECT DAMAGE:	NOT ALLOWED

All the characteristics are allowed without limits of dimensions or quantity if they do not compromise the resistance or the quality of wearing resistance of parquet floors.

The "Rustic - Select" grade of Original Parquet, coming from the central and median section of the trunk, is composed of the selection of sound and unsound knots with limitations in terms of dimensions and appearance. This selection tends to enhance the naturalness of the sawn trunk, limited to the criteria described above.

* knot splits and holes caused by knots larger than 3 mm must be filled.

FREE CLASS GRADE FC

SOUND KNOTS SIZE:	UNLIMITED
UNSOUND FILLED KNOTS SIZE *:	UNLIMITED
GROUP KNOTS:	ALLOWED
FILLED DEFECTS:	ALLOWED
DARK LINES SIZE:	UNLIMITED
DARK LINES QUANTITY:	UNLIMITED
TONAL VARIATION:	UNLIMITED
SPLITS / CRACKS:	UNLIMITED
MEDULLARY RAYS (MIRRORS):	ALLOWED
SAPWOOD FREQUENCY:	UNLIMITED
SAPWOOD SIZE:	≤20% IN WIDTH
INSECT DAMAGE:	NOT ALLOWED

All the characteristics are allowed without limits of dimensions or quantity if they do not compromise the resistance or the quality of wearing resistance of parquet floors.

The "Free Class" grade turns out to be the most varied and complete among the grades of Original Parquet. The elements constituting the hardwood top layer of the planks are taken from the totality of the trunk. The selection that emerges presents natural features of strong impact that represent all the natural representation of wood coming from the most varied sections of the trunk.

* knot splits and holes caused by knots larger than 3 mm must be filled.

STANDARD - PRIME CHOIX △

• TAILLE DES NOEUDS SAINS:	DIAMÈTRE ≤8mm
• TAILLES DES NŒUDS PAS SAINS (REMP LIS) *:	DIAMÈTRE ≤2mm
• GROUPE DE NOEUDS:	ADMIS
• DÉFAUTS REMPLIS:	ADMIS
• TAILLE DES LIGNES FONCES:	≤5mm x 100mm
• QUANTITÉ DE LIGNES FONCÉES:	≤2 PAR PLANCHE
• VARIATION TONALE:	LIMITÉE
• FISSURES:	NON ADMIS
• RAYONS MÉDULLAIRES (MIROIRS):	ADMIS
• FRÉQUENCE AUBIER:	≤15% DE PLANCHES
• TAILLE AUBIER:	≤10% EN LARGEUR
• DÉFAUTS D'INSECTES:	NON ADMIS

Toutes les caractéristiques sont admises sans limite de dimensions ni de quantité si elles ne compromettent pas la résistance ou la qualité de résistance à l'usure des parquets. Le choix "Standard - Prime" représente les plus stricts sélection du Original Parquet. La lamelle constituant la couche supérieure en bois noble de la planche provient de la partie centrale du tronc montrant un aspect esthétique très propre qui met en valeur les parties rayées et flammées de la section partagée, avec la présence sporadique de certains nœuds presque toujours sains et de petites dimensions.

* Les fissures et les trous de nœuds de plus de 3 mm doivent être remplis.

RUSTIQUE - SELECT CHOIX □

• TAILLE DES NOEUDS SAINS:	DIAMÈTRE ≤50mm
• TAILLES DES NŒUDS PAS SAINS (REMP LIS) *:	DIAMÈTRE ≤50mm
• GROUPE DE NOEUDS:	ADMIS
• DÉFAUTS REMPLIS:	ADMIS
• TAILLE DES LIGNES FONCES:	SANS LIMITATION
• QUANTITÉ DE LIGNES FONCÉES:	≤2 SANS LIMITATION
• VARIATION TONALE:	LIMITÉE
• FISSURES:	NON ADMIS
• RAYONS MÉDULLAIRES (MIROIRS):	ADMIS
• FRÉQUENCE AUBIER:	≤20% DE PLANCHES
• TAILLE AUBIER:	≤10% EN LARGEUR
• DÉFAUTS D'INSECTES:	NON ADMIS

Toutes les caractéristiques sont admises sans limite de dimensions ni de quantité si elles ne compromettent pas la résistance ou la qualité de résistance à l'usure des parquets. Le choix "Rustique - Select" du Original Parquet, qui provient de la section centrale et médiane du tronc, se compose de la sélection de nœuds sains et non sains avec des limitations en termes de dimensions et d'apparence. Cette sélection tend à rehaussant le naturel du tronc scié, limité aux critères décrits ci-dessus.

* Les fissures et les trous de nœuds de plus de 3 mm doivent être remplis.

FREE CLASS CHOIX FC

• TAILLE DES NŒUDS SAINS:	SANS LIMITATION
• TAILLES DES NŒUDS PAS SAINS (REMP LIS) *:	SANS LIMITATION
• GROUPE DE NŒUDS:	ADMIS
• DÉFAUTS REMPLIS:	ADMIS
• TAILLE DES LIGNES FONCES:	SANS LIMITATION
• QUANTITÉ DE LIGNES FONCÉES:	≤2 SANS LIMITATION
• VARIATION TONALE:	SANS LIMITATION
• FISSURES:	SANS LIMITATION
• RAYONS MÉDULLAIRES (MIROIRS):	ADMIS
• FRÉQUENCE AUBIER:	SANS LIMITATION
• TAILLE AUBIER:	≤20% EN LARGEUR
• DÉFAUTS D'INSECTES:	NON ADMIS

Toutes les caractéristiques sont admises sans limite de dimensions ni de quantité si elles ne compromettent pas la résistance ou la qualité de résistance à l'usure des parquets. La catégorie "Free Class" se révèle être la plus variée et la plus complète entre les catégories de Original Parquet. Les éléments constituant la couche supérieure en bois noble des planches proviennent de la totalité du tronc. La sélection qui en ressort présente des caractéristiques naturelles à fort impact représentant toute la représentation naturelle du bois provenant des parties les plus variées du tronc.

* Les fissures et les trous de nœuds de plus de 3 mm doivent être remplis.



NODO SANO

Nodi che mantengono il loro aspetto "naturale" anche dopo la sezionatura del tronco



NODO STUCCATO

Nodi che perdono il proprio nucleo dopo la sezionatura del tronco. Il buco formatosi viene, quindi, riempito di stucco.



GRUPPO DI NODI

Piccolo gruppo di nodi che non supera i 10 mm di diametro. Si considera un nodo unico.



DISCOLORAZIONI SCURE

Discolorazioni dovute ai minerali presenti nel terreno. Potrebbero essere nodi allungati o fibrature scure.



SPACCATURE - CREPE

Il centro del durame può mostrare spaccature naturali in quanto è la parte più secca del tronco.




RAGGI PARENCHIMATICI

Denominati anche specchiature, sono i tessuti che consentono il trasporto di sostanze nutritive al centro del tronco.



ALBURNO

Legno tenero generato dal cambio degli alberi durante il periodo annuale di ripresa delle attività vitali; è costituito da tessuti vivi.



STONALIZZAZIONE

Effetto cromatico nel quale le sezioni centrali più vecchie e scure dell'albero sono in contrasto con le sezioni esterne più giovani e chiare.

Original Parquet ripete quotidianamente ogni operazione di scelta dei suoi materiali, eseguendo più volte in ogni suo reparto la selezione di ogni singola plancia, per far sì che essa rispetti tutti i criteri di scelta definiti dall'Azienda. Essendo il legno un materiale naturale, è intrinsecamente difficile garantire

un'accuratezza del 100% durante il processo di classificazione. Original Parquet si sforza di rendere questo processo di valutazione il più preciso possibile, consentendo fino ad un massimo del 5% di plance che non soddisfano i parametri descritti di sopra.



SOUND KNOTS

Knots that maintain their "natural" appearance even after cutting the trunk.



UNDOUND KNOTS

Knots that lose their core after cutting the trunk. The hole formed is then filled.



GROUP KNOTS

Smaller grouped knots that do not exceed 10 mm diameter. Considered as one knot.



DARK LINES

Discolouration due to minerals within the soil. Could also be elongated knots or black grain.



SPLITS

The centre of the heartwood can show natural splits as it is the most dried part of the trunk.




MEDULLARY RAYS

Also called mirrors, they are the tissues that enable the transportation of nutrients to the centre of the trunk.



SAPWOOD

Soft wood generated by the change of trees during the annual period of resumption of vital activities; it is made of living tissues.



TONAL VARIATION

Chromatic effect in which the older and darker central sections of the tree are in contrast with the younger and lighter outer sections.

Original Parquet repeats every selection process of its materials every day, executing the selection of each single plank several times in each department, to ensure that it complies with all the selection criteria defined by the Company. Wood being a natural material, it is inherently

difficult to guarantee 100% accuracy during the grading process. Original Parquet strives to make this evaluation process as precise as possible, allowing up to a maximum of 5% of planks that do not meet the parameters described above.



NŒUDS SAINS

Noeuds qui conservent leur aspect "naturel" après avoir coupé le tronc.



NŒUDS PAS SAINS

Noeuds qui perdent leur âme après avoir coupé le tronc. Le trou formé est ensuite rempli.



GROUPE DE NŒUDS

Noeuds groupés plus petits qui ne dépassent pas 10 mm de diamètre. Considéré comme un nœud.



LIGNES FONCES

Décoloration due aux minéraux présents dans le sol. Peut aussi être des nœuds allongés ou du grain noir.



FISSURES

Le centre du duramen peut montrer des fissures naturelles car il s'agit de la partie la plus sèche du tronc.




RAYONS MÉDULLAIRES

également appelés miroirs, ce sont les tissus qui permettent le transport des nutriments au centre du tronc.



AUBIER

Bois mou généré par le changement d'arbres au cours de la période annuelle de reprise des activités vitales; il est fait de tissus vivants.



VARIATION TONALE


Effet chromatique dans lequel les sections centrales les plus anciennes et les plus sombres contrastent avec les sections extérieures plus jeunes et plus claires.

Original Parquet répète chaque jour le processus de sélection de ses matériaux, en effectuant la sélection de chaque lame à plusieurs reprises dans chaque département, afin de garantir le respect de tous les critères de sélection définis par l'usine. Le bois étant un matériau naturel,

il est en soi difficile de garantir une précision de 100% pendant le processus de sélection. Original Parquet s'efforce de rendre ce processus d'évaluation aussi précis que possible en permettant un maximum de 5% de planches ne répondant pas aux paramètres décrits ci-dessus.



Superdoghe XL



sp. mm. 15 (nobile 4 mm.) - largh. 300 mm. - lungh. 1.500/3.000 mm*

Superdoghe



sp. mm. 15 (nobile 4 mm.) - largh. 240/260 mm. - lungh. 1.500/2.600 mm*

Doga Toscana



sp. mm. 15 (nobile 4 mm.) - largh. 180/200 mm.* - lungh. mista da 1.700 a 2.200 mm.*

Easy Plancia



sp. mm. 10 (nobile 4 mm.*) - largh. 120/150 mm.** - lungh. 1.000/1.400 mm*

Super Ready Parquet



sp. mm. 10 (nobile 4 mm.) - largh. 90 mm. - lungh. 600/900 mm*

Ready Parquet




sp. mm. 10 (nobile 4 mm.) - largh. 68/75 mm. - lungh. 450/600 mm*

*Tutte le misure sono da intendersi indicative e nominali; lo spessore dello strato nobile di superficie può variare in funzione dei trattamenti e delle lavorazioni (+/- 0,5 mm.).
L'azienda si riserva la facoltà di modificare le dimensioni sopra indicate senza preavviso e a proprio insindacabile giudizio in funzione della specie legnosa e della disponibilità di materia prima.
All dimensions are indicative and nominal; the thickness of the hardwood top layer may vary according to treatments and processes (± 5%).
The company reserves the right to change the dimensions indicated above without prior notice and in its sole discretion according to the wood species and the availability of the raw material.
Toutes les mesures sont indicatives et nominales; l'épaisseur de la couche de surface noble peut varier en fonction des traitements et des processus (± 5%).
La société se réserve le droit de modifier les dimensions indiquées ci-dessus sans préavis et à sa seule discrétion en fonction de l'essence du bois et de la disponibilité de la matière première.

Spina Italiana 90°

Ready Parquet

sp. mm. 10 (nobile 4 mm.)
largh. 70 mm. - lungh. 490 mm




Super Ready Parquet

sp. mm. 10 (nobile 4 mm.)
largh. 90 mm. - lungh. 600 mm




Maxy Ready Parquet

sp. mm. 10 (nobile 4 mm.)
largh. 120 mm. - lungh. 600 mm



Spina Francese 45°

sp. mm. 10 (nobile 4 mm.)
largh. 70 mm. - lungh. 420 mm




sp. mm. 10 (nobile 4 mm.)
largh. 90 mm. - lungh. 610 mm



Spina Ungherese 22,5°

sp. mm. 10 (nobile 4 mm.)
largh. 90 mm. - lungh. 655 mm



adatto a
riscaldamento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide



ZERO
formaldeide
a richiesta



classe di
reazione al
fuoco Cfl-s1



resistenza
agli agenti
chimici a richiesta



FSC
www.fsc.org



PEFC
PEFC/18-31-932



FSC® C106780

Note: Both FSC® C106780 and PEFC™ 18-31-932 certifications can't be attributed to the same product.

Le collezioni **Colori**

SBIANCATI
IMPREGNATI
DECAPPATI
OLIATI NATURALI
NATURALIZZATI
VALORE AGGIUNTO ITALIANO
NOCE EUROPEO
LEGNI NATURALI



La gamma di Original Parquet è ampia e con una possibilità di scelta che possa soddisfare ogni tipo di esigenza tecnico ed estetica.

Grande forza dell'azienda sono i colori dei propri pavimenti in legno, sempre eleganti, di design e all'avanguardia.

Dai colori chiari degli Sbiancati, passando per i toni caldi o freddi degli Impregnati o dalla vena disegnata dei Decappati, dalle varietà cromatiche di Valore Aggiunto Italiano fino ad arrivare ai pavimenti in legno Naturale in cui la differenza cromatica è data dalla natura stessa dell'essenza. Dopo aver scelto il colore che più piace lo si può abbinare ad un formato adatto all'ambiente in cui si è deciso di camminare su di un caldo pavimento in legno.

The range of Original Parquet is wide and with a possibility of choice that can satisfy any kind of technical and aesthetic need.

The strength of the company is the colors of its wooden floors, always elegant, design and avant-garde.

From the light colors of "Sbiancati" collection, passing through warm or cold tones of "Impregnati" or from the vein drawn by "Decappati", from the varieties chromatic values of "Valore Aggiunto Italiano" up to the floors in Natural wood where the color difference is given by nature of essence itself.

After choosing the color you prefer you can combine it with a size suitable for the environment in which it was decided to walk on a warm wooden floor.

La gamme de Original Parquet est vaste et offre une possibilité de choix qui peut satisfaire tout type de besoin technique et esthétique.

La force de l'usine réside dans les couleurs de ses parquets, toujours élégants, de design et avant-gardistes.

Des couleurs claires de la collection "Sbiancati", en passant par les tons chauds ou froids de "Impregnati" ou de la veine dessinée par "Decappati", des variétés valeurs chromatiques de "Valore Aggiunto Italiano" jusqu'aux sols en bois naturel où la différence de couleur est donnée par la nature de l'essence même.

Après avoir choisi la couleur que vous préférez, vous pouvez l'associer à une taille adaptée à l'environnement dans lequel il a été décidé de marcher sur un plancher en bois chaud.



collezione *Sbiancati*

*L*a collezione Legni Sbiancati rappresenta una delle fondamenta della gamma aziendale; il rovere sbiancato ha delle tonalità di colore chiarissime che arrivano fino al bianco. Il processo di sbiancatura mette in risalto le venature naturali del legno, che restano più scure e sono poi enfatizzate ancora dalla spazzolatura finale.

Il legno sbiancato dal design essenziale e moderno esalta la bellezza e la luminosità di ogni ambiente.

La collezione è disponibile in molti formati e diverse finiture per adattarsi al meglio alle più disparate esigenze.

The "Legni Sbiancati" collection is one of the foundations of the company's range; the bleached Oak has the very clear color tonalities that reach up to white.

The bleaching process highlights the natural grain of the wood, which are darker and are emphasized again by the final brushing.

The bleached wood with an essential and modern design enhances the beauty and room brightness.

The collection is available in many sizes and different finishes for best adapt to the most diverse needs.

La collection "Legni Sbiancati" est l'un des fondements de la gamme de l'entreprise; le Chêne blanchi a les tonalités de couleur très claires qui atteignent le blanc.

Le processus de blanchiment met en évidence le grain naturel du bois, qui est plus sombre et est encore accentué par le brossage final.


Le bois blanchi avec un design essentiel et moderne améliore la beauté Et la luminosité de la pièce.

La collection est disponible dans de nombreuses dimensions et différentes finitions pour mieux s'adapter aux besoins plus divers.





Sbiancati





collezione
Sbiancati

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/8/XL 68
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/8 67
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/8/SX 59	DT/RO/8/RX 55	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/8/SX 50	EP/RO/8/RX 46	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/RO/8/SX 44		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/RO/8/SX 40		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/8/RX 54	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	47 52 56	49 53	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	87 61	58 87	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	61	87	

BIANCO + BIANCO



collezione
Sbiancati

bianco + bianco

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/A/XL 68
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/A 67
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/A/SX 59	DT/RO/A/RX 55	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/A/SX 50	EP/RO/A/RX 46	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/RO/A/SX 44		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/RO/A/SX 40		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/A/RX 54	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	47 52 56	49 53	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	87 61	58 87	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	61	87	

ARTICO





collezione
Sbiancati

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/M/XL 68
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/M 67
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/M/SX 59	DT/RO/M/RX 55	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/M/SX 50	EP/RO/M/RX 46	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/RO/M/SX 44		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/RO/M/SX 40		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/M/RX 54	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	47 52 56	49 53	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	87 61	58 87	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	61	87	

COLOMBO



collezione
Sbiancati

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/N/XL 68
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/N 67
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/N/SX 59	DT/RO/N/RX 55	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/N/SX 50	EP/RO/N/RX 46	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/RO/N/SX 44		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/RO/N/SX 40		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/N/RX 57	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	47 52 56	49 53	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	87 61	58 87	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	61	87	

NATUR





collezione
Sbiancati

natur

52

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/ISB/XL 68
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/ISB 67
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/ISB/SX 59	DT/RO/ISB/RX 55	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/ISB/SX 50	EP/RO/ISB/RX 46	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/RO/ISB/SX 44		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/RO/ISB/SX 40		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/ISB/RX 57	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	47 52 56	49 53	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	87 61	58 87	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	61	87	

INVISIBLE



collezione
Sbiancati

invisibile

collezione
Impregnati

La collezione Legni Impregnati rappresenta una delle fondamenta della gamma aziendale; il Rovere naturale viene trattato con colori creati appositamente per riprodurre i toni di certe essenze come il Noce o il Wengè, oppure per dare la possibilità di scegliere un pavimento in legno dal colore di design o che propone una tendenza del momento.

La collezione è disponibile in molti formati e diverse finiture per adattarsi al meglio alle più disparate esigenze.

The "Impregnati" collection is one of the foundations of the company's range; The natural Oak is treated with colors created specifically to reproduce the tones of certain woods such as Walnut or Wenge, or to give the possibility to choose a floor with a design color or that suggests a trend of the moment.

The collection is available in many sizes and finishes to best suit everyone's needs.

La collection "Impregnati", représente l'un des fondations de la gamme de l'entreprise; le bois de chêne naturel est traité avec des couleurs conçus pour reproduire les tons de certaines essences comme le Noyer ou le Wengé, ou de donner la possibilité de choisir un parquet avec une couleur de design ou qui propose une tendance actuelle.

La collection est disponible en plusieurs formats et finitions, afin de s'adapter à toutes les exigences des clients.





Impregnati

NOCE MIELE

NOCE CHIARO

TERRA DI SIENA

COGNAC

FUMO DI LONDRA LIGHT

FUMO DI LONDRA



MILANO ELEGANZA

NOCE COFFEE

collezione
Impregnati



	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/2/XL 68
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/2 67
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/2/SX 58	DT/RO/2/RX 55	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/2/SX 50	EP/RO/2/RX 46	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/RO/2/SX 44		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/RO/2/SX 40		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/2/RX 54	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	47 52 56	49 53	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	87 61	58 87	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	61	87	

NOCE MIELE





collezione
Impregnati

noce miele

60

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/H/XL 68
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/H 67
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/H/SX 58	DT/RO/H/RX 55	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/H/SX 50	EP/RO/H/RX 46	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/RO/H/SX 44		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/RO/H/SX 40		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/H/RX 54	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	47 52 56	49 53	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	87 61	58 87	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	61	87	

NOCE CHIARO



collezione
Impregnati

noce chiaro

62

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/TDS/XL 68
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/TDS 67
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/TDS/SX 58	DT/RO/TDS/RX 55	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/TDS/SX 50	EP/RO/TDS/RX 46	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/RO/TDS/SX 44		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/RO/TDS/SX 40		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/TDS/RX 54	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	47 52 56	49 53	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	87 61	58 87	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	61	87	

TERRA DI SIENA



collezione
Impregnati

terra di Siena

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/Q/XL 68
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/Q 67
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/Q/SX 58	DT/RO/Q/RX 55	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/Q/SX 50	EP/RO/Q/RX 46	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/RO/Q/SX 44		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/RO/Q/SX 40		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/Q/RX 54	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	47 52 56	49 53	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	87 61	58 87	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	61	87	

COGNAC





collezione
Impregnati

cognac

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/FLL/XL 68
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/FLL 67
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/FLL/SX 58	DT/RO/FLL/RX 55	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/FLL/SX 50	EP/RO/FLL/RX 46	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/RO/FLL/SX 44		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/RO/FLL/SX 40		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/FLL/RX 54	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	47 52 56	49 53	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	87 61	58 87	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	61	87	

FUMO DI LONDRA LIGHT



collezione
Impregnati

fumo di Londra light

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/F/XL 68
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/F 67
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/F/SX 58	DT/RO/F/RX 55	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/F/SX 50	EP/RO/F/RX 46	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/RO/F/SX 44		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/RO/F/SX 40		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/F/RX 54	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	47 52 56	49 53	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	87 61	58 87	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	61	87	

FUMO DI LONDRA





collezione
Impregnati

fumo di Londra

70

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/MIL/XL 68
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/MIL 67
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/MIL/SX 58	DT/RO/MIL/RX 55	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/MIL/SX 50	EP/RO/MIL/RX 46	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/RO/MIL/SX 44		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/RO/MIL/SX 40		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/MIL/RX 54	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	47 52 56	49 53	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	87 61	58 87	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	61	87	

MILANO ELEGANZA



collezione
Impregnati



milano eleganza

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/E/XL 68
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/E 67
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/E/SX 58	DT/RO/E/RX 55	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/E/SX 50	EP/RO/E/RX 46	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/RO/E/SX 44		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/RO/E/SX 40		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/E/RX 54	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	47 52 56	49 53	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	87 61	58 87	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	61	87	

NOCE COFFEE





collezione
Impregnati

noce coffee

*D*ecappati è una serie dal look forte, di design e davvero unica nel suo genere.

La particolare colorazione detta appunto "decappatura" fa trasparire nelle venature del legno un colore di fondo che è in tono su tono sulle tinte chiare e a contrasto su quelle scure.

È disponibile nei grandi formati (Doghe Toscane) e anche nel prefinito a due strati (Easy Plancia, Ready e Super Ready Parquet).

Decappati is a really unique and strong design.

Its special colouring that is called "Decappatura" allows the base colour to show through the wood grain – that is tone over tone on the light shades and in contrast with the dark ones.

Available both in large boards (Doghe Toscane) and in pre-finished two layer parquet (Easy Plancia, Ready and Super Ready).

Decappati est un parquet à l'aspect particulièrement remarquable et au design vraiment unique en son genre.

La coloration spéciale appelée à juste titre «decappatura (décapage)» fait apparaître dans les veinures du bois une couleur de fond «ton sur ton» jouant avec le contraste des teintes claires et sombres.

Disponible dans les grands formats (Doghe Toscane) et aussi dans le préfini à deux couches (Easy Plancia, Ready et Super Ready Parquet).



Decappati





collezione
Decappati

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/UX/D/XL 72
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/UX/D 69
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/UX/D/SX 63	DT/UX/D/RX 59	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/UX/D/SX 54	EP/UX/D/RX 50	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/UX/D/SX 46		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/UX/D/SX 41		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/UX/D/RX 62	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	54 57 87	54 57	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	62 63	61 62	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	63	62	

DECAPÈ



collezione
Decappati


decapè

80

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/UX/DUN/XL 72
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/UX/DUN 69
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/UX/DUN/SX 63	DT/UX/DUN/RX 59	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/UX/DUN/SX 54	EP/UX/DUN/RX 50	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/UX/DUN/SX 46		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/UX/DUN/RX 41		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/UX/DUN/RX 62	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	54 57 87	54 57	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	62 63	61 62	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	63	62	

DUNA





collezione
Decappati

duna

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/UX/MAD/XL 72
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/UX/MAD 69
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/UX/MAD/SX 63	DT/UX/MAD/RX 59	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/UX/MAD/SX 54	EP/UX/MAD/RX 50	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/UX/MAD/SX 46		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/UX/MAD/SX 41		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/UX/MAD/RX 62	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	54 57 87	54 57	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	62 63	61 62	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	63	62	

MADRID





collezione
Decappati

Madrid

84

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/UX/F/XL 72
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/UX/F 69
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/UX/F/SX 63	DT/UX/F/RX 59	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/UX/F/SX 54	EP/UX/F/RX 50	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/UX/F/SX 46		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/UX/F/SX 41		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/UX/F/RX 62	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	54 57 87	54 57	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	62 63	61 62	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	63	62	

FUMO DI LONDRA



collezione
Decappati

fumo di Londra

86

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/UX/GRS/XL 72
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/UX/GRS 69
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/UX/GRS/SX 63	DT/UX/GRS/RX 59	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/UX/GRS/SX 54	EP/UX/GRS/RX 50	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/UX/GRS/SX 46		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/UX/GRS/SX 41		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/UX/GRS/RX 62	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	54 57 87	54 57	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	62 63	61 62	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	63	62	

GRIGIO SIDERALE



collezione
Decappati

collezione
*Oliati
naturali*

*O*riginal Parquet amplia la sua gamma di oliati naturali presentando i nuovi colori vintage, dallo stile inconfondibile, ispirati alla tradizione del passato e rivisitati in chiave contemporanea.

Questa collezione si contraddistingue per la particolare finitura che assicura una buona protezione della superficie pur mantenendo l'aspetto naturale del Rovere e che conferisce naturalezza all'intero pavimento.

Original Parquet widen his natural oil range of products offering the new vintage colours, with the unique style inspired from the tradition of the past and reviewed with contemporary design.

This collection stands for the particular finish that insure a very good surface protection still maintaining the natural oak look and that gives naturalness to the whole floor.





Original Parquet élargit sa gamme de huilée naturel présentant de nouvelles couleurs vintage, couleurs avec un style naturel unique inspiré par les traditions du passé avec de touche contemporaine.

Cette série est caractérisé par une finition qui assure une bonne protection de surface tout en préservant l'aspect naturel du Chêne et donne du caractère naturel à tout le plancher.





Oliati naturali





collezione
Oliati
naturali

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/TR/XL 70
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/TR 69
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/TR/SX 59	DT/RO/TR/RX 55	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/TR/SX 50	EP/RO/TR/RX 46	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/RO/TR/SX 44		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/RO/TR/SX 40		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/TR/RX 62	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	47 52 56	49 53	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	87 61	58 87	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	61	87	

TRASPARENTE





collezione
*Oliati
naturali*

trasparente

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/OB/XL 70
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/OB 69
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/OB/SX 59	DT/RO/OB/RX 55	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/OB/SX 50	EP/RO/OB/RX 46	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/RO/OB/SX 44		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/RO/OB/SX 40		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/OB/RX 62	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	47 52 56	49 53	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	87 61	58 87	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	61	87	

BIANCO






collezione
*Oliati
naturali*

bianco

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/OG/XL 70
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/OG 69
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/OG/SX 59	DT/RO/OG/RX 55	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/OG/SX 50	EP/RO/OG/RX 46	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/RO/OG/SX 44		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/RO/OG/SX 40		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/OG/RX 62	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	47 52 56	49 53	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	87 61	58 87	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	61	87	

GRIGIO





collezione
*Oliati
naturali*

grigio

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/NAV/XL 76
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/NAV 75
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/NAV/SX 66	DT/RO/NAV/RX 85	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/NAV/SX 64	EP/RO/NAV/RX 63	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/RO/NAV/SX 59		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/RO/NAV/SX 57		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/NAV/RX 62	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	47 52 56	49 53	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	87 61	58 87	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	61	87	

NATURAL VINTAGE





collezione
*Oliati
naturali*



natural vintage

collezione
Naturalizzati

*L*a collezione Naturalizzati è il frutto dell'incessante percorso di ricerca che l'azienda ha intrapreso fin dalla nascita per fornire un prodotto di assoluto valore qualitativo oltre che estetico.

Un trattamento con un ciclo di 9 passaggi tra cera all'acqua e vernice UV mantiene la naturalità dell'aspetto di superficie del legno conferendogli sorprendenti caratteristiche di impermeabilità e quindi di assoluta resistenza dall'aggressione di agenti che potrebbero causare macchie.

Da questo complesso procedimento nasce un pavimento in legno sicuro in ogni condizione, con un aspetto naturale e un tatto morbido e vellutato.

The "Naturalizzati" collection is the result of the incessant search path that the company has undertaken since its birth to provide a product with an absolute quality and aesthetic value.

A treatment with a cycle of 9 coats of water-based wax and UV lacquer maintains the naturalness of the appearance of the wooden surface conferring surprising characteristics of impermeability and thus absolute resistance from the aggression of agents that may cause stains.

From this complex process is born a wooden floor safe in all conditions, with a natural look and a soft and velvety touch.

La collection "Naturalizzati" est le résultat du chemin de recherche incessante que l'entreprise a mis au point dès sa naissance afin de fournir un produit de qualité absolue et de valeur esthétique.


Un traitement avec un cycle de 9 étapes entre eau de cire e vernis UV conserve la nature de l'apparence de la surface du parquet en lui donnant de surprenants caractéristiques d'imperméabilité et une résistance absolue à l'agression d'agents qui pourraient provoquer des tâches.

Dès cette complexe procédure naît un produit parfait pour toutes les conditions, avec un aspect naturel, doux et velouté.






Naturalizzati



ROVERE NEUTRO



REOVERE TEST 3



ROVERE TEST 5





collezione
Naturalizzati

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/NNE/XL 70
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/NNE 69
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/NNE/SX 59	DT/RO/NNE/RX 55	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/NNE/SX 50	EP/RO/NNE/RX 46	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/RO/NNE/SX 44		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/RO/NNE/SX 40		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/NNE/RX 62	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	47 52 56	49 53	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	87 61	58 87	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	61	87	

ROVERE NEUTRO



collezione
Naturalizzati

rovere neutro

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/N37/XL 72
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/N37 71
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/N37/SX 63	DT/RO/N37/RX 61	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/N37/SX 59	EP/RO/N37/RX 56	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/RO/N37/SX 47		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/RO/N37/SX 43		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/N37/RX 62	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	47 52 56	49 53	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	87 61	58 87	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	61	87	

ROVERE TEST3




collezione
Naturalizzati



rovere test 3

	Specie legnose .wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/NNG/XL 72
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/NNG 71
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/NNG/SX 63	DT/RO/NNG/RX 61	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/NNG/SX 59	EP/RO/NNG/RX 56	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/RO/NNG/SX 47		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/RO/NNG/SX 43		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/NNG/RX 62	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	47 52 56	49 53	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	87 61	58 87	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	61	87	

ROVERE TEST5



collezione
Naturalizzati



rovere test 5

110

collezione
*Valore aggiunto
Italiano*

*Q*uesta collezione nasce per esaltare la lavorazione artigianale tipicamente italiana dei pavimenti in legno, dove la personalizzazione del prodotto su richiesta del singolo cliente ci permette di ottenere effetti estetici diversi e non riproducibili a livello industriale.

Individuato il tono colore di gradimento è infatti possibile scegliere tra tre diversi aspetti di superficie:
spazzolato verniciato (senza taglio sega)
taglio sega parziale irregolare
taglio sega totale (vissuto).

This collection was created to enhance the typically Italian craftsmanship of the wooden floors, where the product personalization on demand of each customer allows us to obtain different aesthetic effects that cannot be reproduced on an industrial scale.

*Once identified the color tone it is possible to choose between three different aspects of the surface:
brushed and varnished (no saw cut)
partial irregular saw cut
total saw cut (vissuto).*

Cette collection a été créée pour exalter l'artisanat typiquement italien de parquet, où la personnalisation du produit à la demande de chaque client nous permet d'obtenir différents effets esthétiques ne pas reproductible à l'échelle industrielle.

*Identifié la tonalité des couleurs de votre goût, il est possible de choisir entre trois différents aspects de la surface:
brossé verni (pas de traces de sciage)
sciage partielle irrégulière
sciage total (vissuti).*






Valore aggiunto italiano




LARICE SALSSEDINE




ALSAZIA



PROVENZA



FOYLES



SUPERSTAR



BRISTOL







NORMANDIA



BRETAGNA



OLD AMERICA



NEW ROMA



BORGOGNA

collezione
*Valore aggiunto
Italiano*

	Specie legnose . wood essence . essence
formati <i>sizes formats</i>	LARICE RUSTICO □
Doghe Toscane <i>mm. sp. 15/4 x</i> <i>180/200x1.700/2.200</i>	DV/LR/RX 55

LARICE SALSEDINE



NB il codice riportato identifica una finitura "VISSUTO".

The code mentioned identifies a "SAWN PLUS" cut finishing.

Le code mentioné identifie un finition "SCIÉ TOTAL".



collezione
*Valore aggiunto
Italiano*

larice salsedine

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/AL/XL 68
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/AL 67
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/AL/SX 63	DT/RO/AL/RX 61	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/AL/SX 59	EP/RO/AL/RX 56	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900			
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600			
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/AL/RX 62	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	54 57 87	54 57	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	62 63	61 62	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	63	62	

ALSAZIA

EFFETTO "VISSUTO"	sovrapprezzo	5
"VISSUTO" TREATMENT	surcharge	
EFFET "SCIE TOTAL"	supplément	



NB tutti i codici riportati a fianco identificano una finitura con "Spazzolato Verniciato"; eventuale effetto "ViSSUTO" deve essere richiesto al momento dell'ordine con relativo sovrapprezzo.

All the codes mentioned identify a "Brushed and Lacquered" finishing; the "Sawn Plus Cut" treatment must be required on the purchase order with the surcharge.

Tous les codes mentionnés identifient une finition «Brossé et Verni»; le traitement "Scie Total" doit être indiqué dans la commande d'achat avec le supplément.



collezione
*Valore aggiunto
Italiano*

alsazia

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/PR/XL 68
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/PR 67
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/PR/SX 63	DT/RO/PR/RX 61	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/PR/SX 59	EP/RO/PR/RX 56	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900			
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600			
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/PR/RX 62	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	54 57 87	54 57	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	62 63	61 62	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	63	62	

EFFETTO "VISSUTO"	sovrapprezzo	5
"VISSUTO" TREATMENT	surcharge	
EFFET "SCIE TOTAL"	supplément	

PROVENZA



NB tutti i codici riportati a fianco identificano una finitura con "Spazzolato Verniciato"; eventuale effetto "Vissuto" deve essere richiesto al momento dell'ordine con relativo sovrapprezzo.

All the codes mentioned identify a "Brushed and Lacquered" finishing; the "Sawn Plus Cut" treatment must be required on the purchase order with the surcharge.

Tous les codes mentionnés identifient une finition «Brossé et Verni»; le traitement "Scie Total" doit être indiqué dans la commande d'achat avec le supplément.



collezione
*Valore aggiunto
Italiano*

provenza

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/FO/XL 68
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/FO 67
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/FO/SX 63	DT/RO/FO/RX 61	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/FO/SX 59	EP/RO/FO/RX 56	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900			
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600			
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/FO/RX 62	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	54 57 87	54 57	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	62 63	61 62	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	63	62	

EFFETTO "VISSUTO"	sovrapprezzo	5
"VISSUTO" TREATMENT	surcharge	
EFFET "SCIE TOTAL"	supplément	

FOYLES



NB tutti i codici riportati a fianco identificano una finitura con "Spazzolato Oliato"; eventuale effetto "ViSSUTO" deve essere richiesto al momento dell'ordine con relativo sovrapprezzo.

* È disponibile la finitura UV alle stesse condizioni commerciali; si prega di specificarlo al momento dell'ordine.

All the codes mentioned identify a "Brushed and Oiled" finishing; the "Sawn Plus Cut" treatment must be required on the purchase order with the surcharge.

*UV finishing is available on demand at the same commercial conditions

Tous les codes mentionnés identifient une finition «Brossé et Huilé»; le traitement "Scie Total" doit être indiqué dans la commande d'achat avec le supplément.

* La finition UV est disponible sur commande à la même prix.

collezione
*Valore aggiunto
Italiano*

foyles

	Specie legnose . wooden species . essence de	
formati <i>sizes formats</i>	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □
Superdoghe XL <i>mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000</i>		
Superdoghe <i>mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600</i>		
Doghe Toscane <i>mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200</i>	DT/RO/SU/SX 63	DT/RO/SU/RX 61
Easy Plancia <i>mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400</i>	EP/RO/SU/SX 59	EP/RO/SU/RX 56
Super Ready <i>mm. sp. 10/4 x 90x600/900</i>		
Ready Parquet <i>mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600</i>		
3 Formati <i>mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000</i>		TR/RO/SU/RX 62
Spina Italiana 90° <i>mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600</i>	54 57 87	54 57
Spina Francese 45° <i>mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610</i>	62 63	61 62
Spina Ungherese 22,5° <i>mm. sp. 10/4 x90x655</i>	63	62

EFFETTO "VISSUTO"	sovrapprezzo	5
"VISSUTO" TREATMENT	surcharge	
EFFET "SCIE TOTAL"	supplément	

SUPERSTAR



NB tutti i codici riportati a fianco identificano una finitura con "Spazzolato Verniciato"; eventuale effetto "Vissuto" deve essere richiesto al momento dell'ordine con relativo sovrapprezzo.

All the codes mentioned identify a "Brushed and Lacquered" finishing; the "Sawn Plus Cut" treatment must be required on the purchase order with the surcharge.

Tous les codes mentionnés identifient une finition «Brossé et Verni»; le traitement "Scie Total" doit être indiqué dans la commande d'achat avec le supplément.



collezione
*Valore aggiunto
Italiano*

superstar

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/BRS/XL 68
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/BRS 67
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/BRS/SX 63	DT/RO/BRS/RX 61	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/BRS/SX 59	EP/RO/BRS/RX 56	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900			
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600			
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/BRS/RX 62	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	54 57 87	54 57	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	62 63	61 62	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	63	62	

EFFETTO "VISSUTO"	sovrapprezzo	5
"VISSUTO" TREATMENT	surcharge	
EFFET "SCIE TOTAL"	supplément	

BRISTOL



NB tutti i codici riportati a fianco identificano una finitura con "Spazzolato Verniciato"; eventuale effetto "Vissuto" deve essere richiesto al momento dell'ordine con relativo sovrapprezzo.

All the codes mentioned identify a "Brushed and Lacquered" finishing; the "Sawn Plus Cut" treatment must be required on the purchase order with the surcharge.

Tous les codes mentionnés identifient une finition «Brossé et Verni»; le traitement "Scie Total" doit être indiqué dans la commande d'achat avec le supplément.

collezione
*Valore aggiunto
Italiano*


bristol

126

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/NO/XL 68
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/NO 67
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/NO/SX 63	DT/RO/NO/RX 61	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/NO/SX 59	EP/RO/NO/RX 56	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900			
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600			
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/NO/RX 62	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	54 57 87	54 57	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	62 63	61 62	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	63	62	

NORMANDIA

EFFETTO "VISSUTO"	sovrapprezzo	5
"VISSUTO" TREATMENT	surcharge	
EFFET "SCIE TOTAL"	supplément	



NB tutti i codici riportati a fianco identificano una finitura con "Spazzolato Verniciato"; eventuale effetto "Vissuto" deve essere richiesto al momento dell'ordine con relativo sovrapprezzo.

All the codes mentioned identify a "Brushed and Lacquered" finishing; the "Sawn Plus Cut" treatment must be required on the purchase order with the surcharge.

Tous les codes mentionnés identifient une finition «Brossé et Verni»; le traitement "Scie Total" doit être indiqué dans la commande d'achat avec le supplément.

A high-angle photograph of a fencing mask and a pair of gloves resting on a light-colored wooden floor. The mask is black with a fine mesh face and a dark chin strap. The gloves are light-colored with orange-brown palms and fingers. A long, thin fencing foil lies diagonally across the floor, passing between the mask and the gloves. The lighting creates soft shadows on the wood grain.


collezione
*Valore aggiunto
Italiano*

normandia

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/BR/XL 68
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/BR 67
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/BR/SX 63	DT/RO/BR/RX 61	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/BR/SX 59	EP/RO/BR/RX 56	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900			
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600			
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/BR/RX 62	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	54 57 87	54 57	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	62 63	61 62	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	63	62	

EFFETTO "VISSUTO"	sovrapprezzo	5
"VISSUTO" TREATMENT	surcharge	
EFFET "SCIE TOTAL"	supplément	

BRETAGNA



NB tutti i codici riportati a fianco identificano una finitura con "Spazzolato Verniciato"; eventuale effetto "Vissuto" deve essere richiesto al momento dell'ordine con relativo sovrapprezzo.

All the codes mentioned identify a "Brushed and Lacquered" finishing; the "Sawn Plus Cut" treatment must be required on the purchase order with the surcharge.

Tous les codes mentionnés identifient une finition «Brossé et Verni»; le traitement "Scie Total" doit être indiqué dans la commande d'achat avec le supplément.



collezione
*Valore aggiunto
Italiano*

bretagna

130

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/ODA/XL 74
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/ODA 72
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/ODA/SX 67	DT/RO/ODA/RX 66	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/ODA/SX 65	EP/RO/ODA/RX 64	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900			
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600			
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/ODA/RX 86	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	63 65 66	63 65	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	86 67	66 86	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	67	86	

OLD AMERICA

EFFETTO "VISSUTO"	sovrapprezzo	5
"VISSUTO" TREATMENT	surcharge	
EFFET "SCIE TOTAL"	supplément	



NB tutti i codici riportati a fianco identificano una finitura con "Spazzolato Verniciato"; eventuale effetto "Vissuto" deve essere richiesto al momento dell'ordine con relativo sovrapprezzo.

All the codes mentioned identify a "Brushed and Lacquered" finishing; the "Sawn Plus Cut" treatment must be required on the purchase order with the surcharge.

Tous les codes mentionnés identifient une finition «Brossé et Verni»; le traitement "Scie Total" doit être indiqué dans la commande d'achat avec le supplément.



collezione
*Valore aggiunto
Italiano*

old america

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/RN/XL 74
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/RN 72
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/RN/SX 67	DT/RO/RN/RX 66	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/RN/SX 65	EP/RO/RN/RX 64	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900			
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600			
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/RN/RX 86	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	63 65 66	63 65	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	86 67	66 86	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	67	86	

EFFETTO "VISSUTO"	sovrapprezzo	5
"VISSUTO" TREATMENT	surcharge	
EFFET "SCIE TOTAL"	supplément	

NEW ROMA



NB tutti i codici riportati a fianco identificano una finitura con "Spazzolato Verniciato"; eventuale effetto "Vissuto" deve essere richiesto al momento dell'ordine con relativo sovrapprezzo.

All the codes mentioned identify a "Brushed and Lacquered" finishing; the "Sawn Plus Cut" treatment must be required on the purchase order with the surcharge.

Tous les codes mentionnés identifient une finition «Brossé et Verni»; le traitement "Scie Total" doit être indiqué dans la commande d'achat avec le supplément.

collezione
*Valore aggiunto
Italiano*

new roma

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/BO/XL 68
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO/BO 67
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO/BO/SX 63	DT/RO/BO/RX 61	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/BO/SX 59	EP/RO/BO/RX 56	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900			
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600			
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/BO/RX 62	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	54 57 87	54 57	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	62 63	61 62	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	63	62	

BORGOGNA

EFFETTO "VISSUTO"	sovrapprezzo	5
"VISSUTO" TREATMENT	surcharge	
EFFET "SCIE TOTAL"	supplément	



NB tutti i codici riportati a fianco identificano una finitura con "Spazzolato Verniciato"; eventuale effetto "Vissuto" deve essere richiesto al momento dell'ordine con relativo sovrapprezzo.

All the codes mentioned identify a "Brushed and Lacquered" finishing; the "Sawn Plus Cut" treatment must be required on the purchase order with the surcharge.

Tous les codes mentionnés identifient une finition «Brossé et Verni»; le traitement "Scie Total" doit être indiqué dans la commande d'achat avec le supplément.



collezione
*Valore aggiunto
Italiano*

borgogna

collezione *Noce europeo*

*P*er gli amanti degli ambienti eleganti, classici e raffinati Original Parquet ha creato la serie "Noce Europeo".

Per la realizzazione dei pavimenti viene utilizzata la pregiata essenza di noce europeo, un legno riconosciuto come uno dei migliori in assoluto per qualità, resistenza e facilità di lavorazione. Una forte fibratura, cromaticità e differenze di tonalità lo rendono un'essenza in grado di sorprendere e affascinare oltre i confini del tempo.

Grazie alla sua eleganza e al disegno particolare delle venature, risaltate dalle finiture naturali studiate in azienda, i pavimenti in legno di noce europeo diventano un vero e proprio elemento d'arredo in grado di valorizzare qualsiasi ambientazione.

For lovers of elegant, classic and refined environments, Original Parquet has created the "European Walnut" collection.

For the realization of its floors Original Parquet uses the precious wood of European walnut, recognized as one of the best ever for quality, strength and ease of processing. A strong grain, chromaticity and color differences make the European walnut a wood able to surprise and fascinate beyond the confines of time.

Thanks to its elegance and the particular pattern of the veins, highlighted by the natural finishes studied by Original Parquet, the European walnut floors become a real furnishing element able to enhance any environment.

Pour les amateurs d'environnements élégants, classiques et raffinés, Original Parquet a créé la série "Noyer Européen".

Pour la réalisation de ses parquets, Original Parquet utilise l'essence précieuse du noyer européen, un bois reconnu comme l'un des meilleurs du monde en termes de qualité, de résistance et de facilité de traitement. Un grain puissant, une chromaticité et des différences de couleur font du noyer européen une essence capable de surprendre et de fasciner au-delà des confins du temps.

Grâce à son élégance et au motif particulier des veines, mis en évidence par les finitions naturelles étudiées par Original Parquet, les parquets en noyer européen deviennent un véritable élément d'ameublement capable de mettre en valeur n'importe quel décor.

A close-up photograph of a wooden surface, likely a table, with a prominent wood grain. In the lower right, a light-colored, oval-shaped object, possibly a piece of leather or a small mirror, is resting on the wood. A pair of dark-framed sunglasses is placed on top of this oval object. The lighting is soft, creating subtle shadows and highlights on the wood and the object.

Noce europea



NOCE



NOCE GREY



Noce collezione
europea



Nella Serie Noce Europeo Original Parquet propone i seguenti formati:

- Superdoga XL Noce europeo 15(4)x300x2.500/1.500 mm
- Doga Toscana Noce europeo 15(4)x190/200x2.500/1.500 mm
- Easy plancia Noce europeo 10(4)x120x1.200/600 mm
- Maxi Ready Noce europeo spina italiana 90° 10(4)x120x600 mm

I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", micro-bisellati.

Classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489:

- Free Class - FC
- Standard - Prime

Specie legnose

Noce Europeo

Finiture

7/8 passaggi - Verniciatura UV (Satinato, Semilucido) - Oliatura UV .

Trattamenti

Noce europeo naturale presenta un trattamento "Spazzolato Verniciato Uv", Noce Europeo Effetto neutro Grey presenta un trattamento "Spazzolato, Oliato Uv"

Posa

Per Doga Toscana e Superdoga XL può essere effettuata sia con l'utilizzo di collante bi-componente sia "flottante" con l'utilizzo di materassino fonoassorbente.

Per Easy Plancia e Maxi Ready spina italiana con l'utilizzo di collante bicomponente.

In the European Walnut collection Original Parquet offers the following dimensions:

- Superdoga XL European Walnut 15(4)x300x2.500/1.500 mm
- Doga Toscana European Walnut 15(4)x190/200x2.500/1.500 mm
- Easy plancia European Walnut 10(4)x120x1.200/600 mm
- Maxi Ready European Walnut spina italiana 90° 10(4)x120x600 mm

The four edges of the element are manufactured with "tongue & groove" joints and micro-bevelled.

Type of Wood

European Walnut

Classification

Quality grades in compliance with the technical standard UNI EN 13489

- Free Class FC
- Standard - Prime

Finishing

UV Varnishing (satin, semi-gloss) - UV Oiling

Treatments

European Walnut in "Natural" option has a "Brushed UV Varnished" treatment, European Walnut in "Effetto Neutro Grey" presents a "Brushed, Oiled UV" treatment.

Installation

For Doghe Toscane and Superdoghe XL it can be performed either with the use of two-component glue or "floating" with the use of a sound-absorbing underlay.

For Easy Plancia and Maxi Ready Italian Herringbone 90° only with the use of two-component glue.

Dans la série Noyer Européen Original Parquet propose les formats suivants:

- Superdoga XL Noyer Européen 15(4)x300x2.500/1.500 mm
- Doga Toscana Noyer Européen 15(4)x190/200x2.500/1.500 mm
- Easy plancia Noyer Européen 10(4)x120x1.200/600 mm
- Maxi Ready Noyer Européen spina italiana 90° 10(4)x120x600 mm

Les quatre côtés de l'élément sont travaillés avec «micro-chanfreine» et avec joints «rainure-longuette».

Essence de bois

Noyer Européen

Classification

Choix de qualité conformément à la norme technique UNI EN 13489:

- Free Class - FC
- Standard - Prime

Finitions

Revêtement UV (satiné, semi-brillant) - huilage UV

Traitements

Le noyer européen Naturelle a un traitement "brossé, verni U", le noyer européen Effetto Neutro Grey a un traitement "brossé, huilé UV".

Pose

Pour le Doga Toscana et le Superdoga XL peut être fait avec une colle bi-composants ou "flottant" avec un tapis insonorisant.

Pour le Easy Plancia et le Maxi Ready Baton Rampus 90° avec l'utilisation d'une colle bi-composants.

collezione
Noce europeo

formati <i>sizes formats</i>	NOCE EUROPEO <i>Free Class FC</i>
Superdoghe XL <i>mm. sp. 15/4 x 300x1.500/2.500</i>	SD/NE/XL/F 73
Doghe Toscane <i>mm. sp. 15/4 x 190/200x1.500/2.500</i>	DT/NE/F 68
Easy Plancia <i>mm. sp. 10/4 x 120x1.200/600</i>	EP/NE/F 63
Spina Italiana 90° <i>Maxy Ready mm. sp. 10/4 x120x600</i>	SPIT/NE/PPMR/F 63

noce europeo FC

Noce collezione
europa



collezione
Noce europeo

formati <i>sizes formats</i>	colori <i>colors couleurs</i>	NOCE EUROPEO <i>Standard Δ</i>
Superdoghe XL <i>mm. sp. 15/4 x 300x1.500/2.500</i>	naturale	SD/NE/XL/SX 75
	grey	SD/NE/NG/XL/SX 75
Doghe Toscane <i>mm. sp. 15/4 x 190/200x1.500/2.500</i>	naturale	DT/NE/SX 69
	grey	DT/NE/NG/SX 69
Easy Plancia <i>mm. sp. 10/4 x 120x1.200/600</i>	naturale	EP/NE/SX 66
	grey	EP/NE/NG/SX 66
Spina Italiana 90° <i>Maxy Ready mm. sp. 10/4 x120x600</i>	naturale	SPIT/NE/PPMR/SX 66
	grey	SPIT/NE/PPMR/NG/SX 66



collezione
Noce europea



formati sizes formats	colori colors couleurs	NOCE EUROPEO Standard Δ	NOCE EUROPEO Free Class FC
Spina Italiana 90° Maxy Ready mm. sp. 10/4 x120x600	naturale	SPIT/NE/PPMR/SX 66	SPIT/NE/PPMR/F 63
	grey	SPIT/NE/PPMR/NG/SX 66	SPIT/NE/PPMR/NG/F 63

formati <i>sizes formats</i>	NOCE EUROPEO <i>Standard Δ</i>	NOCE EUROPEO <i>Free Class FC</i>
Superdoghe XL <i>mm. sp. 15/4 x 300x1.500/2.500</i>	SD/NE/NG/XL/SX 75	SD/NE/NG/XL/F 73
Doghe Toscane <i>mm. sp. 15/4 x 190/200x1.500/2.500</i>	DT/NE/NG/SX 69	DT/NE/NG/F 68
Easy Plancia <i>mm. sp. 10/4 x 120x1.200/600</i>	EP/NE/NG/SX 66	EP/NE/NG/F 63
Spina Italiana 90° <i>Maxy Ready mm. sp. 10/4 x120x600</i>	SPIT/NE/PPMR/NG/SX 66	SPIT/NE/PPMR/NG/F 63

collezione
Legni naturali

La collezione Legni Naturali soddisfa l'esigenza di sentire la vera natura dell'essenza del legno come è in natura. Dal rossiccio autunnale del Cedro, del Doussiè e del Teak, passando per il color tabacco del Noce e dai toni caldi e morbidi del Rovere per arrivare all'intreccio di toni pieno di forza e personalità dell'Olive. Una vasta gamma di formati garantisce la giusta proporzione con le dimensioni e le esigenze dell'ambiente.





The "Legni Naturali" collection meets the need to feel the true essence of wood as found in nature. From the autumnal reddish of Cedar, Doussiè and Teak, passing through the tobacco color of Walnut and warm and soft tones of the Oak to get to the interweaving of tones full of strength and personality of the Olive. A wide range of sizes ensures the right proportion with the sizes and needs of the environment.

La collection "Legni Naturali" répond à la nécessité de sentir la véritable essence du bois dans la nature. De l'automne rougeâtre du cèdre, du Doussiè et du Teak, en passant par la couleur du tabac de Noyer et les tons chauds et doux du Chêne pour accéder à l'entrelacement des tons plein de force et de personnalité de l'Olive. Une large gamme de dimensions garantit la bonne proportion avec les dimensions et les besoins de l'environnement.





Legni naturali



collezione
*Legni
naturali*





	Specie legnose wood essence . essence
formati sizes formats	CEDRO RUSTICO □
Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 150/200x1.000/2.000	DT/CR 46

collezione
*Legni
naturali*

	Specie legnose wood essence . essence
formati sizes formats	DOUSSIÈ STANDARD △
Easy Plancia mm. sp. 10 (3/4 mm.) x 120x600/1.200	EP/DA 50
Super Ready mm. sp. 10 (3/4 mm.) x 90x600/900	PPS/DA 50
Ready Parquet mm. sp. 10 (3/4 mm.) x 70x450/600	PPR/DA 46

doussiè africa



	Specie legnose wood essence . essence
formati sizes formats	TEAK ASIA STANDARD △
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/TE 69
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 120x600/1.200	EP/TE/SX 61
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/TE 55
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x450/600	PPR/TE 53

collezione
Legni naturali

	Specie legnose . wood essence . essence	
formati sizes formats	OLIVO GREZZO □	OLIVO OLIATO VERNICIATO □
Plancia Unica mm. sp. 15/4 x 110/130x500/1.000	PP/OG/PO160/RX 75	PP/OV/PO160/RX 78
Listone mm. sp. 15/4 x 90x600/900	PP/OG/PO90/RX 72	PP/OV/PO90/RX 76
Listoncino mm. sp. 15/4 x 70x400/600	PP/OG/PO70/RX 70	PP/OV/PO70/RX 75

	Specie legnose . wooden species . essence de bois		
formati sizes formats	ROVERE STANDARD △	ROVERE RUSTICO □	FREE CLASS FC
Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x1.500/3.000			SD/RO/XL 67
Superdoghe mm. sp. 15/4 x 240/260x1.500/2.600			SD/RO 66
Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 180/200x1.700/2.200	DT/RO 50	DT/RO/RX 46	
Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1.000/1.400	EP/RO/SX 41	EP/RO/RX 38	
Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	PPS/RO 38		
Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600	PPR/RO 32		
3 Formati mm. sp. 15/4 x 190/110/70x1.700/2.000		TR/RO/RX 54	
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x70x490 mm. sp. 10/4 x90x600 mm. sp. 10/4 x120x600	47 52 56	49 53	
Spina Francese 45° mm. sp. 10/4 x70x420 mm. sp. 10/4 x90x610	87 61	58 87	
Spina Ungherese 22,5° mm. sp. 10/4 x90x655	61	87	

ROVERE



collezione
*Legni
naturali*

CALIBRO
TRE FORMATI
DOGA LEONARDO
SPINE
JUMBO SPINE
SPINE SPECIALI

Le collezioni
Speciali



Le collezioni di Original Parquet sono completate dalla famiglia riunita per formati. Una serie di collezioni molto diverse in cui la scelta è determinata, prima di tutto dal formato desiderato e poi dal colore disponibile all'interno della collezione stessa. Come sempre la possibilità di scelta è davvero ampia e pronta a soddisfare qualsiasi esigenza tecnica, estetica e di spazio.

Original Parquet collections are complemented by the family gathered by formats.

A series of very different collections in which the choice is determined, first of all from the desired dimension and then from the color available within the collection itself.

As always, the choice is really wide and ready to satisfy any technical, aesthetic and space requirement.

Les collections de Original Parquet sont complétées par la famille assemblée en formats. Une série de collections très différentes dans lesquelles le choix est déterminé, d'abord à partir du format souhaité, puis de la couleur disponible dans la collection. Comme toujours, le choix est vraiment vaste et prêt à satisfaire toutes les exigences techniques, esthétiques et d'espace.

La collezione Calibro nasce dall'idea di creare una linea di pavimenti in legno di Rovere per rispondere alle più disparate esigenze e ai diversi gusti con un prodotto che garantisce la massima versatilità e stabilità. Con la sua sezione stretta e i diversi schemi di posa consente di valorizzare gli ambienti anche di piccole dimensioni e, allo stesso tempo, di esaltare il materiale nei suoi colori naturali e nelle finiture eleganti.

La collezione Calibro rappresenta una proposta che coniuga uno stile leggermente vintage, ma con un formato classico e un aspetto davvero contemporaneo.

The "Calibro" collection comes from the idea of creating a line of Oak wood floors to meet the most different needs and tastes with a product that guarantees maximum versatility and stability.

With its narrow section and the different installation patterns it allows to enhance even small-sized environments and, at the same time, to enhance the material in its natural colors and elegant finishes.

The Calibro collection is a proposal that combines a slightly vintage style, but with a classic dimension and a truly contemporary look.

La collection Calibro est issue de la volonté de créer une gamme de planchers en Chêne rouvre afin de répondre aux exigences et aux goûts les plus divers grâce à un produit qui assure la plus grande versatilité et stabilité. Sa coupe étroite et ses différents schémas de mise en place permettent de mettre en valeur même les milieux aux dimensions réduites et, en même temps, d'exalter le matériau dans ses couleurs naturelles et ses finitions élégantes. La collection Calibro se veut une proposition qui marie un style légèrement vintage mais au format classique avec un aspect véritablement contemporain.





Calibro 50.70.80

NATURALIZZATO NEUTRO


BORGOGNA

GRIGIO VECCHIO


PROVENZA

FUMO DI LONDRA LIGHT

NEW ROMA



INVISIBILE



TRASPARENTE



FUMO DI LONDRA LIGHT



VANIGLIA



NOCE BIONDO



NOCE DARK

CALIBRO 50

- Spessore: mm. 10 (di cui legno nobile 3 mm. - spessore variabile ± 0.5 mm)
- Larghezza: mm. 50
- Lunghezza: mm. 470/600 (spessore variabile ± 0.5 mm)

Classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica: UNI EN 13489 Rustico □

Specie legnose

Rovere.

Finiture e trattamenti

Effetto "Vissuto" - Spazzolato, Verniciato all'acqua, Verniciato UV, Oliato UV

Colori

Naturalizzato Neutro, Provenza, Fumo di Londra Light, Grigio Vecchio, New Roma, Borgogna.

Tipo di posa

Deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti.

N.B. La presenza di bordi irregolari e di stonizzazione sono caratteristiche da noi ricercate per conferire al prodotto un aspetto più naturale.

CALIBRO 70

- Spessore: mm. 10 (di cui legno nobile 3 mm. - spessore variabile ± 0.5 mm)
- Larghezza: mm. 70
- Lunghezza: mm. 800/1.200 (spessore variabile ± 0.5 mm)

Classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica: UNI EN 13489 Rustico □

Specie legnose

Rovere.

Finiture e trattamenti

Effetto "Vissuto" - Spazzolato, Verniciato all'acqua, Verniciato UV, Oliato UV

Colori

Trasparente, Fumo di Londra Light, Vaniglia, Invisibile, Noce Biondo, Noce Dark.

Tipo di posa

Deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti.

CALIBRO 80

- Spessore: mm. 15 (di cui legno nobile 3 mm. - spessore variabile ± 0.5 mm)
- Larghezza: mm. 80
- Lunghezza: mm. 1.800/1.900 (spessore variabile ± 0.5 mm)

Classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica: UNI EN 13489 Rustico □

Specie legnose

Rovere.

Finiture e trattamenti

Effetto "Vissuto" - Spazzolato, Verniciato all'acqua, Verniciato UV, Oliato UV

Colori

Naturalizzato Neutro, Provenza, Fumo di Londra Light, Grigio Vecchio, New Roma, Borgogna.

Tipo di posa

Deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti.

CALIBRO 50

Thickness: 10 mm. (3 mm. hardwood top layer - variation of thickness ± 0.5 mm)
Width: 50 mm.
Lengths: 470/600 mm.

Type of Wood

Oak

Classification

The material are in compliance with UNI EN 13489 technical standards – Rustic □

Finishing and treatments

Sawn cut – Brushed, Water-based Varnishing, UV Vanishing, UV Oiling

Colors

Naturalizzato Neutro, Provenza, Fumo di Londra Light, Grigio Vecchio, New Roma, Borgogna.

Installation

It can be made using bi-component glue

N.B. The presence of irregular edges and color shading are characteristics we seek to give the product a more natural look.

CALIBRO 70

Thickness: 10 mm. (3 mm. hardwood top layer - variation of thickness ± 0.5 mm)
Width: 70 mm.
Lengths: 800/1200 mm.

Type of Wood

Oak

Classification

The material are in compliance with UNI EN 13489 technical standards – Rustic □

Finishing and treatments

Sawn cut – Brushed, Water-based Varnishing, UV Vanishing, UV Oiling

Colors

Fumo di Londra Light, Trasparente, Vaniglia, Invisibile, Noce Biondo, Noce Dark.

Installation

It can be made using bi-component glue

CALIBRO 80

Thickness: 15 mm. (3/4 mm. hardwood top layer - variation of thickness ± 0.5 mm)
Width: 80 mm.
Lengths: 1800/1900 mm.

Type of Wood

Oak

Classification

The material are in compliance with UNI EN 13489 technical standards – Rustic □

Finishing and treatments

Sawn cut – Brushed, Water-based Varnishing, UV Vanishing, UV Oiling

Colors

Naturalizzato Neutro, Provenza, Fumo di Londra Light, Grigio Vecchio, New Roma, Borgogna.

Installation

It can be made using bi-component glue.



adatto a
riscaldamento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide



classe di
reazione al
fuoco a richiesta



resistenza
agli agenti
chimici a richiesta



Specie legnose wood essence	Lavorazioni superficiali treatment of the surface	Colori Colors	formati sizes			
			Calibro 50 a correre mm. sp.10/3 x 50x470/600	Calibro 50 a spina mm. sp.10/3 x 50x470/600	Calibro 70 a correre mm. sp.10/3 x 70x800/1.200	Calibro 80 a correre mm. sp. 15/3 x 80x1.800/1.900
Rovere rustico □	Effetto “Vissuto”	Naturalizzato Neutro	C5/RO/NNE/RX 59	SPIT/RO/C5/NNE/RX 88		C8/RO/NNE/RX 59
		Trasparente			C7/RO/RX 45	
		Provenza	C5/RO/PR/RX 62	SPIT/RO/C5/PR/RX 64		C8/RO/PR/RX 62
		Fumo di Londra light	C5/RO/FLL/RX 59	SPIT/RO/C5/FLL/RX 88	C7/RO/FLL/RX 45	C8/RO/FLL/RX 59
		Grigio Vecchio	C5/RO/GRV/RX 62	SPIT/RO/C5/GRV/RX 64		C8/RO/GRV/RX 62
		New Roma	C5/RO/RN/RX 62	SPIT/RO/C5/RN/RX 64		C8/RO/RN/RX 62
		Borgogna	C5/RO/BO/RX 62	SPIT/RO/C5/BO/RX 64		C8/RO/BO/RX 62
		Invisibile			C7/RO/ISB/RX 45	
		Vaniglia			C7/RO/VSG/RX 45	
		Noce Biondo			C7/RO/VSN/RX 45	
		Noce Dark			C7/RO/VSP/RX 45	



collezione
Calibro 50.70.80

CALIBRO 50

Epaisseur: 10 mm (dont 3 mm de bois noble - variation d'épaisseur ± 0.5 mm)

Largeur: 50 mm

Longueur: 470/ 600 mm

Essence de bois

Chêne rouvre

Classification

Choix de qualité conformes à la norme technique UNI EN 13489 – Rustique □

Finitions et traitements

Effet « usé » - Brossé, peint à l'eau, peint aux UV, huilé durci aux UV

Couleurs

Naturalizzato Neutro, Provenza, Fumo di Londra Light, Grigio Vecchio, New Roma, Borgogna.

Type de pose

A réaliser à l'aide de colle bi-composant.

N.B. La présence de bords irréguliers et variabilité chromatique sont des caractéristiques voulues pour apporter au produit un aspect plus naturel.

CALIBRO 70

Epaisseur: 10 mm (dont 3 mm de bois noble- variation d'épaisseur ± 0.5 mm)

Largeur: 70 mm

Longueur: 800/ 1.200 mm

Essence de bois

Chêne rouvre

Classification

Choix de qualité conformes à la norme technique UNI EN 13489 – Rustique □

Finitions et traitements

Effet « usé » - Brossé, peint à l'eau, peint aux UV, huilé durci aux UV

Couleurs

Trasparente, Fumo di Londra Light, Vaniglia, Invisibile, Noce Biondo, Noce Dark.

Type de pose

A réaliser à l'aide de colle bi-composant.

CALIBRO 80

Epaisseur: 15 mm (dont 3 mm de bois noble- variation d'épaisseur ± 0.5 mm)

Largeur: 80 mm

Longueur: 1.800/ 1.900 mm

Essence de bois

Chêne rouvre

Classification

Choix de qualité conformes à la norme technique UNI EN 13489 – Rustique □

Finitions et traitements

Effet « usé » - Brossé, peint à l'eau, peint aux UV, huilé durci aux UV

Couleurs

Naturalizzato Neutro, Provenza, Fumo di Londra Light, Grigio Vecchio, New Roma, Borgogna.

Type de pose

A réaliser à l'aide de colle bi-composant.



adatto a
riscaldamento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide



classe di
reazione al
fuoco a richiesta



resistenza
agli agenti
chimici a richiesta



"Note Both FSC® C106780 and PEFC™ 18-31-932 certifications can't be attributed to the same product."



collezione
Calibro 50.70.80

50.grigio vecchio



collezione
Calibro 50.70.80



80-provenza

168

collezione *Tre formati*

Una collezione nata per creare ambienti caldi ed accoglienti; un pavimento in legno moderno ma con un sapore che viene direttamente dal passato quando il legno veniva posato senza preoccuparsi dei diversi formati delle tavole. Questo tipo di posa con tre diversi formati alternati, produce un effetto elegante e dinamico donando ad ogni ambiente un fascino fuori dal tempo.

Particolarità di questo prodotto è che la posa delle tavole a tre larghezze può essere effettuata miscelando a piacere.

Original Parquet suggerisce uno schema di posa sperimentato che garantisce la massima resa estetica di questo particolare pavimento in legno.

A collection born to create warm and welcoming environments; a modern wooden floor with a taste that comes directly from the past when the wood was installed without worrying about the different sizes of the tables. This type of installation with three different alternating sizes, produces an elegant and dynamic effect giving each room a timeless charm.

The particularity of this product is that the installation of the planks in three widths can be carried out by mixing them as desired.

Original Parquet suggests an experimented installation pattern that guarantees the maximum aesthetic performance of this particular wooden floor.

Une collection conçue pour créer des milieux chaleureux et accueillants; un plancher en bois moderne mais qui conserve une note du passé, lorsque le bois était posé sans trop se soucier des différents formats des dalles.

Ce type de pose à trois formats qui s'alternent produit un effet élégant et dynamique donnant à chaque milieu un charme hors du temps.

La particularité de ce produit consiste en la pose des dalles à trois largeurs pouvant être mélangée à votre guise.

Original Parquet suggère un schéma de pose bien testé qui assure le meilleur effet esthétique de ce plancher en bois tout à fait particulier.





Tre formati

Dimensioni nominali

Spessore: 15 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile - spessore variabile ± 0.5 mm)

Larghezza: 190/195 - 110 - 70 mm.

Lunghezza: 1.700 - 2.000 mm.

Specie legnose

Rovere.

Classificazione

Scelta qualitativa conforme alla norma tecnica UNI EN 13489: Rovere Rustico □

Trattamenti

ROVERE NATURALE . IMPREGNATI . SBIANCATI . DECAPPATI

VALORE AGGIUNTO ITALIANO . NATURALIZZATI

Tipo di posa

Deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti.

Nominal dimensions

Thickness: 15 mm. (4 mm. hardwood top layer - variation of thickness ± 0.5 mm)

Width: 190/195 - 110 - 70 mm.

Lengths: 1700/2000 mm.

Type of Wood

Oak.

Classification

The material are in compliance with UNI EN 13489 technical standards: Rustic □

Treatments

ROVERE NATURALE . SBIANCATI . IMPREGNATI . DECAPPATI

VALORE AGGIUNTO ITALIANO . NATURALIZZATI

Installation

It can be made using either bi-component glue.

Dimensions nominales

Epaisseur: 15 mm (dont 4 mm de bois noble - variation d'épaisseur ± 0.5 mm)

Largeur: 190/195 - 110 - 70 mm.

Longueur: 1.700/2.000 mm.

Type de bois

Chêne rouvre.

Classification

Choix de qualité conforme à la norme technique UNI EN 13489 :Chêne rustique □

Treatments

ROVERE NATURALE . SBIANCATI . IMPREGNATI . DECAPPATI

VALORE AGGIUNTO ITALIANO . NATURALIZZATI

Type de pose

A réaliser à l'aide de colle bi-composant.

Colori Colors	Specie legnose wood essence essence de bois	formati sizes
		Tre Formati mm. sp.15/4 x 190/195 - 110 - 70x1.700/2.000
Rovere Naturale	Rovere rustico □	54
Impregnati		54
Sbiancati		54
Decappati		62
Valore Aggiunto Italiano		62
Naturalizzati		62



ME



collezione
Tre formati



naturalizzato neutro

collezione
Doga Leonardo

*L*a collezione Doga Leonardo è il ricordo del tronco appena tagliato, rappresenta quindi la vera essenza del legno nella sua naturalità. Le grandi plance a tre strati vengono infatti assemblate da tronchi di grandi dimensioni e per dare questa sensazione di naturalezza non viene effettuata alcuna selezione (Scelta Unica/Free Class) lasciando a vista anche grandi nodi e spaccature, solo parzialmente stuccati, per poter ammirare in ogni ambiente il vero cuore del legno.


Doga Leonardo collection is the memory of the trunk just cut, therefore it represents the true essence of wood in its naturalness. The large planks in three layers are in fact assembled from logs of big dimensions and to give this feeling of naturalness it does not make any selection (Single Choice - Free Class) leaving exposed even large knots and cracks, only partially filled, to admire in every environment the true heart of the wood.

La collection "Doga Leonardo" est la mémoire du tronc qui vient d'être coupé, représente donc la véritable essence du bois dans sa naturalité. Les grandes planches à trois couches sont en effet assemblées à partir de troncs des grandes dimensionnes et pour donner ce sentiment de naturalité il n'y a pas aucune sélection du matériel (Choix unique - Free Class) en laissant exposée aussi de gros nœuds et fissures, seulement partiellement rempli, afin d'admirer, dans tous les cadres, le vrai cœur du bois.





Doga Leonardo



collezione Doga Leonardo

dimensioni nominali

Spessore: 14,5 mm. (di cui 3,6 mm. di legno nobile)
Larghezza: 190/192 mm.
Lunghezze miste: da 1.500 a 2.200 mm.

Specie legnose:

Rovere (Quercus Robur).

Classificazione:

Scelta qualitativa conforme alla norma tecnica UNI EN 13489:

Free Class (FC): Riga, fiamma, nodi e crepe con stuccatura sommaria nera.

Discolorazioni, stuccatura sommaria e bisellatura marcata sono caratteristiche ricercate del prodotto

Finiture:

Oliatura UV

Trattamenti:

Spazzolato Verniciato Fin. Oliato UV

Spazzolato Verniciato Fin. Oliato UV - Terra di Siena

Spazzolato Verniciato Fin. Oliato UV - Noce Miele

Spazzolato Oliato Nat. Essic. UV - Effetto Neutro

Spazzolato Oliato Nat. Essiccazione UV - Test 3.

Tipo di posa:

Deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti o flottante.

nominal dimensions

Thickness: 14,5 mm. (3,6 mm. of hardwood top layer)
Width: 190/192 mm.
Length: can vary from 1.500 to 2.200 mm.

Wooden species:

Oak (Quercus Robur).

Element classification:

The qualitative grades are in compliance with the technical standard UNI EN 13489:

Free Class (FC): stripe, flames, knots and cracks partially filled in black.

Discoloration, partial filling and marked bevel are researched characteristics of the product.

Finishing:

UV Oil

Treatments:

Brushed - Lacquered with UV Oil finishing

Brushed - Lacquered with UV Oil finishing - Terra di Siena

Brushed - Lacquered with UV Oil finish. - Noce Miele

Brushed - Natural Oiled UV fixed - Effetto Neutro

Brushed - Natural Oiled UV fixed - Test 3.

Installation:

The installation can be made using the bi-component adhesive or "floating".

dimensions nominales

Épaisseur: 14,5 mm. (3,6 mm. de bois noble)
Largeur: 190/192 mm.
Longueur: mixte de 1.500 à 2.200 mm.

Essence de bois:

Chêne (Quercus Robur).

Classification:

Choix qualitatifs conformés à la norme technique UNI EN 13489:

Free Class (FC) : ligne, flamme, nœuds et fissures remplies en noir.

Décoloration, masticage sommaire, chanfreinage marquée sont caractéristiques recherchées pour ce produit.

Finitions:

Huilage UV

Vernissage a l'Eau.

Traitements:

Brossé - Verni avec finition Huile UV

Brossé - Verni avec finition Huile UV - Terra di Siena

Brossé - Verni avec finition Huile UV - Noce Miele

Brossé - Huile Naturel séchage UV - Effetto Neutro

Brossé - Huile Naturel séchage UV - Test 3.

Pose:

La pose peut être effectuée par collage avec une colle bi-composant ou "flottante".



adatto a
riscaldamento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide



ZERO
formaldeide
a richiesta



classe di
reazione al
fuoco



resistenza
agli agenti
chimici a richiesta



"Note Both FSC® C106780 and PEFC™ 18-31-932 certifications can't be attributed to the same product."



**Specie
legnose**
wood essence
essence de bois

Rovere
Free Class
FC

formati sizes formats

Doga Leonardo

14,5/3,6x190x1.500/2.200 mm. spazzolato oliato UV

DL/RO

50

collezione
Doga Leonardo

effetto neutro

**Specie
legnose**
wood essence
essence de bois

Rovere
Free Class
FC

formati sizes formats

Doga Leonardo

14,5/3,6x190x1.500/2.200 mm. spazzolato oliato UV

DL/RO/EN

50



Specie legnose wood essence essence de bois	formati sizes formats
	Doga Leonardo 14,5/3,6x190x1.500/2.200 mm. spazzolato oliato UV
Rovere Free Class FC	DL/RO/037 50

collezione
Doga Leonardo

noce miele

**Specie
legnose**
wood essence
essence de bois

Rovere
Free Class
FC

formati sizes formats

Doga Leonardo

14,5/3,6x190x1.500/2.200 mm. spazzolato oliato UV

DL/RO/2

50

180



**Specie
legnose**
wood essence
essence de bois

Rovere
Free Class
FC

formati sizes formats

Doga Leonardo
14,5/3,6x190x1.500/2.200 mm. spazzolato oliato UV

DL/RO/TDS

50

collezione
Doga Leonardo

Le Spine collezione

*O*riginal Parquet affianca, alla sua già vasta gamma, una linea di pavimenti prefiniti in Rovere da posare a spina, in diversi formati e tre diversi schemi di posa: spina italiana tradizionale, spina francese con taglio delle teste inclinato a 45° e spina ungherese con taglio inclinato a 22,5°.

L'aspetto di tali pavimenti fa in modo che questo schema di posa dal sapore antico e un po' dimenticato nel tempo possa essere riproposto anche in ambienti più moderni con un tocco di contemporaneità. I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina" e microbisellati.

Original Parquet includes in his already wide range of products, a new oak engineered wood floor collection to be installed "Herring Bone/Chevron", in several sizes and three different laying: traditional Italian Herring Bone, French chevron with the top of the planks cut diagonal 45° and Hungarian chevron with top diagonal 22.5°.

The look of these floors, with an ancient and forgotten style, can be reoffered in more modern environments with a contemporary touch. The four sides of the element are worked with both tongue and groove joint and micro-bevel

Original Parquet ajoute à sa gamme déjà étendue, une ligne de plancher préfini en Chêne pour être posé en motif en Chevron en tailles différentes et trois types de pose différents: traditionnelle Italian Herringbone, French Chevron inclinées à 45° et Hungarian Chevron inclinées à 22,5°.

L'apparence de ces planchers fait en sorte que ce type d'installation avec une saveur antique et un peu oubliées au fil du temps peut être offert de nouveau en environnements modernes avec une atmosphère contemporaine. Les quatre côtés de l'élément sont à enchâssement rainure/languette, micro- chanfreiné.



Le Spine



READY PARQUET

- Spessore: mm. 10 (di cui legno nobile 4 mm)*
- Larghezza: mm.70
- Lungh. fissa per spina italiana a 90°: mm. 490
- Lungh. fissa per spina francese a 45°: mm. 420
- *spessore variabile ± 0.5 mm

SUPER READY


- Spessore: mm. 10 (di cui legno nobile 4 mm)*
- Larghezza: mm. 90
- Lungh. fissa per spina italiana 90°: 600 mm.
- Lungh. fissa per spina francese taglio a 45°: 610 mm.
- Lungh. fissa per spina ungherese taglio a 22,5°: 655 mm.
- *spessore variabile ± 0.5 mm

MAXI READY


- Spessore: mm. 10 (di cui legno nobile 4 mm)*
- Larghezza: mm. 120
- Lungh. fissa per spina italiana 90°: 600 mm.
- *spessore variabile ± 0.5 mm

classificazione


Scelte qualitative conformi alla norma tecnica



Spina Italiana 90°



Spina Francese 45°



Spina Ungherese 22,5°



UNI EN 13489:

- Standard Δ
- Rustico $\square$

specie legnose

Rovere.

finiture e trattamenti

Verniciatura Uv (Semilucido) - Oliatura Naturale Oliatura UV.

trattamenti

Rovere Naturale - Sbiancati - Impregnati - Oliati Naturali - Valore Aggiunto Italiano - Naturalizzati Decappati.

tipo di posa

Deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti.

collezione
Le Spine

SPINA UNGHERESE

READY PARQUET

Thickness: mm. 10 (hardwood thickness 4 mm.)*

Width: mm.70

Fixed length for Italian Herringbone cut 90°: mm. 490

Fixed length for French Chevron cut 45°: mm. 420

* variation of thickness ± 0.5 mm

SUPER READY

Thickness: mm. 10 (hardwood thickness 4 mm.)*

Width: mm. 90

Fixed length for Italian Herringbone cut 90°: mm. 600

Fixed length for French Chevron cut 45°: mm. 610

Fixed length for Hungarian Chevron cut 22,5°: mm. 655

* variation of thickness ± 0.5 mm

MAXI READY

Thickness: mm. 10 (hardwood thickness 4 mm.)*

Width: mm. 120

Fixed length for Italian Herringbone cut 90°: mm. 600

* variation of thickness ± 0.5 mm

Wooden species:

Oak.

Element classification:

Quality choises in compliance with UNI EN 13489 technical standards:

• Standard Δ

• Rustic $\square$

Finishing:

7 layer UV coating (semiglossy) – Natural Oiled - UV Oiled.

Treatments:

Rovere Naturale - Sbiancati - Impregnati - Oliati Naturali

Valore Aggiunto Italiano - Naturalizzati - Decappati.

Laying:

Can be laid with bi-component glue.

READY PARQUET

Épaisseur: mm. 10 (bois noble épaisseur 4 mm.)*

Largeur: mm.70

Longueur fixe pour Italian Herringbone coupe 90°: mm. 490

Longueur fixe pour French Chevron coupe 45°: mm. 420

* variation d'épaisseur ± 0.5 mm

SUPER READY

Épaisseur: mm. 10 (bois noble épaisseur 4 mm.)*

Largeur: mm. 90

Longueur fixe pour Italian Herringbone coupe 90°: mm. 600

Longueur fixe pour French Chevron coupe 45°: mm. 610

Longueur fixe pour Hungarian Chevron coupe 22,5°: mm. 655

* variation d'épaisseur ± 0.5 mm

MAXI READY

Épaisseur: mm. 10 (bois noble épaisseur 4 mm.)*

Largeur: mm. 120

Longueur fixe pour Italian Herringbone coupe 90°: mm. 600

* variation d'épaisseur ± 0.5 mm

Essences de bois:

Chêne.

Classement éléments:

Choix qualitatifs conformes à la norme technique UNI EN 13489:

• Standard Δ

• Rustique $\square$

Finitions:

Vernissage UV 7 couches (semi-brillante) - UV Huile - Huile Naturel.


Traitements:

Rovere Naturale - Sbiancati - Impregnati - Oliati Naturali


Valore Aggiunto Italiano - Naturalizzati - Decappati.

Pose:


Peut être effectuée par collage avec une colle bi composants.



Spina Italiana 90°



Spina Francese 45°



Spina Ungherese 22,5°



adatto a riscaldamento a pavimento



classe di emissione di formaldeide



ZERO formaldeide a richiesta



classe di reazione al fuoco a richiesta



resistenza agli agenti chimici a richiesta



"Note Both FSC® C106780 and PEFC™ 18-31-932 certifications can't be attributed to the same product."

collezione
Le Spine



SPINA ITALIANA





collezione
Le Spine

SPINA FRANCESE

collezione *Jumbo Spina*

*I*l pavimento in legno con la posa a Spina ha origine molto antiche. Risale addirittura all'antica Roma con l'affermarsi dell'uso del legno per i pavimenti delle case e i palazzi dei nobili.

Oggi il pavimento in legno viene rivalutato in forma più moderna, con disegni, formati e finiture moderne e di design ma che comunque mantengono ancora l'anima e il sapore di tempi nobili.

La collezione Jumbo Spina nasce proprio con questi intenti, un prodotto estremamente moderno e di tendenza con il suo taglio a spina francese formato da doghe molto larghe e non troppo lunghe: il risultato del pavimento posato è di grande effetto e rende la posa a spina, di solito legata ai pavimenti classici, insolitamente attuale e di grande impatto estetico.

The wooden floor with the installation in chevron pattern has very ancient origins. It dates back to ancient Rome with the establishment of the use of wood for the floors of the houses and the palaces of the nobles.

Today, the wooden floor is re-evaluated in a more modern form, with modern and design pattern, sizes and finishes, but which still maintain the soul and the taste of noble times.

The "Jumbo Spina" collection is born with these intentions, an extremely modern and trendy product with its French-style cut formed by very wide and not too much long planks: the result of the installed floor is of great effect and makes the chevron installation, usually linked to the classic floors, unusually current and of great aesthetic impact.

Le parquet en chevrons est un concept aux origines très anciennes.

Il remonte à l'époque de Rome antique lorsqu'on recourait au bois pour réaliser les planchers des villas et des palais nobiliaires.


De nos jours, le parquet est revisité dans une forme plus actuelle, avec des décors, des formats et des finitions modernes et de design, mais qui gardent toujours l'âme et le goût d'autrefois.

La collection Jumbo Chevrons est spécifiquement conçue dans ce but : un produit extrêmement moderne et de tendance grâce à la pose en point de Hongrie de ses lames très larges mais pas trop longues. Le résultat final est de grand effet et rend la pose en chevron, habituellement liée aux planchers classiques, exceptionnellement actuelle et au grand impact esthétique.







Jumbo Spina



NATURIZZATO NEUTRO




TRASPARENTE



PROVENZA



FUMO DI LONDRA LIGHT



MILANO ELEGANZA



NEW ROMA



BORGOGNA

TERRA DI SIENA

Jumbo Spina

dimensioni nominali

Spessore: 15 mm. (4 mm. di legno nobile - spessore variabile ± 0.5 mm)

Larghezza: 190 mm.

Lunghezza: 800 mm.

Specie legnose

Rovere (Quercus Robur).

Classificazione

Scelta qualitativa conforme alla norma tecnica UNI EN 13489:

Rovere Rustico □

Finiture

Oliatura UV

Verniciatura all'Acqua.

Trattamenti

Spazzolato Oliato UV

Spazzolato Verniciato UV

Spazzolato Verniciato all'acqua

Spazzolato Oliato UV

Spazzolato Oliato UV

Spazzolato Verniciato UV

Spazzolato Verniciato all'acqua

Spazzolato Verniciato all'acqua

Naturalizzato Neutro

Trasparente

Provenza

Fumo di Londra Light

Terra di Siena

Milano Eleganza

New Roma

Borgogna

Tipo di posa

Deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti.



adatto a
riscaldamento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide



classe di
reazione al
fuoco a richiesta



resistenza
agli agenti
chimici a richiesta

"Note Both FSC® C106780 and PEFC™ 18-31-932 certifications can't be attributed to the same product."



nominal dimensions

Thickness: 15 mm. (4 mm. hardwood top layer - variation of thickness ± 0.5 mm)

Width: 190 mm.

Lengths: 800 mm.

Type of Wood

Oak (Quercus Robur)

Classification

The material are in compliance with UNI EN 13489 technical standards: Rustic □

Finishing and treatments

UV Oiling . Water-based Varnishing

Colors

Brushed UV Oiled	Naturalizzato Neutro
Brushed UV Varnished	Trasparente
Brushed Water-Based Varnished	Provenza
Brushed UV Oiled	Fumo di Londra Light
Brushed UV Oiled	Terra di Siena
Brushed UV Varnished	Milano Eleganza
Brushed Water-Based Varnished	New Roma
Brushed Water-Based Varnished	Borgogna

Installation

It can be made using bi-component glue.

dimensions nominales

Epaisseur : 15 mm (dont 4 mm de bois noble - variation d'épaisseur ± 0.5 mm)

Largeur: 190 mm

Longueur: 800 mm

Essence de bois

Chêne rouvre (Quercus Robur)

Classification

Choix de qualité conforme à la norme technique UNI EN 13489: Rustique □

Finitions

Huilage aux UV . Peinture à l'eau.

Colors

Brossé Huilé durci aux UV	Naturalizzato Neutro
Brossé Peint aux UV	Trasparente
Brossé Peint à l'eau	Provenza
Brossé Huilé durci aux UV	Fumo di Londra Light
Brossé Huilé durci aux UV	Terra di Siena
Brossé Peint aux UV	Milano Eleganza
Brossé Peint à l'eau	New Roma
Brossé Peint à l'eau	Borgogna

Installation

Peut être effectuée par collage avec une colle bi composants.

Specie legnose wood essence	Lavorazioni superficiali treatment of the surface	Colori Colors	formati sizes
Rovere rustico □	Spazzolato Oliato UV	Naturalizzato Neutro	Jumbo Spina 45" mm. sp.15/4 x 190x800 JS/RO/NNE/RX 64
	Spazzolato Verniciato UV	Trasparente	JS/RO/RX 64
	Spazzolato Vern. acqua	Provenza	JS/RO/PR/RX 68
	Spazzolato Oliato UV	Fumo di Londra light	JS/RO/FLL/RX 64
	Spazzolato Oliato UV	Terra di Siena	JS/RO/TDS/RX 64
	Spazzolato Verniciato UV	Milano Eleganza	JS/RO/MIL/RX 64
	Spazzolato Vern. acqua	New Roma	JS/RO/RN/RX 68
	Spazzolato Vern. acqua	Borgogna	JS/RO/BO/RX 68



"Note Both FSC® C106780 and PEFC™ 18-31-932 certifications can't be attributed to the same product."

collezione
Spine speciali

*O*riginal Parquet allarga la sua gamma di pavimenti a Spina con due Spine Speciali, in Rovere, dai colori unici e il montaggio all'Italiana. I due prodotti sono: la Spina Bianco Alpino in Rovere rustico con finitura sbiancata, un pavimento moderno e dal tono chiaro con il trattamento sbiancato che lascia trasparire elegantemente la vena del legno e la Spina Rovere Oro con un trattamento di verniciatura oro che le conferisce un tono caldo e allo stesso tempo un aspetto leggermente Vintage.

Original Parquet widens its range of "Herringbone" with two special product, in Oak, with unique colors and Italian-herringbone pattern. The two items are: the Bianco Alpino Herringbone in Rustic Oak with bleached finish, a modern product with a light tone and bleached treatment that elegantly reveals the vein of the wood and the Rovere Herringbone with a varnishing treatment that gives it a warm tone and at the same time looks slightly Vintage.

Original Parquet élargit sa gamme de "Chevron" avec deux produits spéciaux, en chêne, avec des couleurs uniques et une pose à chevrons italien.

Les deux éléments sont: le chevron Bianco Alpino en chêne rustique avec finition blanchie, un produit moderne avec un ton clair et un traitement blanchi qui révèle élégamment la veine du bois et le chevron Rovere Oro avec un traitement de vernis d'or qui lui donne un ton chaud et en même temps un peu vieilli.





Spine speciali

BIANCO ALPINO

- Spessore: mm. 10 (di cui legno nobile 2,5 mm.)
- Larghezza: mm. 70
- Lungh. fissa per spina italiana a 90°: mm. 490

classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica
UNI EN 13489:

- Rustico □

specie legnose

Rovere.

finiture e trattamenti

Verniciato, liscio, sbiancato bianco alpino.

tipo di posa

Deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti, adatto a massetti riscaldati

ORO

- Spessore: mm. 10 (di cui legno nobile 2,5 mm.)
- Larghezza: mm. 70
- Lungh. fissa per spina italiana a 90°: mm. 490

classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica
UNI EN 13489:

- Rustico □

specie legnose

Rovere.

finiture e trattamenti

Spazzolato verniciato, Oro.

tipo di posa

Deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti, adatto a massetti riscaldati

BIANCO ALPINO

Thickness: mm. 10 (hardwood thickness 2,5 mm.)

Width: mm. 70

Fixed length for Italian Herringbone cut 90°: mm. 490

Element classification:

Quality choices in compliance with UNI EN 13489
technical:

- Rustic □

Wooden species:

Oak.

Finishing and treatments

Smooth lacquered, bleached Bianco Alpino.

Laying:

It must be carried out using two-component glue,
suitable for underfloor heating.

ORO

Thickness: mm. 10 (hardwood thickness 2,5 mm.)

Width: mm. 70

Fixed length for Italian Herringbone cut 90°: mm. 490

Element classification:

Quality choices in compliance with UNI EN 13489
technical:

- Rustic □

Wooden species:

Oak.

Finishing and treatments

Brushed lacquered, Oro.

Laying:

It must be carried out using two-component glue,
suitable for underfloor heating.

BIANCO ALPINO

Épaisseur: 10 mm. (2,5 mm. de couche supérieure de bois dur)

Largeur: 70 mm.

Longueur fixe pour chevrons 90°: 490 mm.

Classification

Choix qualitatifs en conformité avec le règlement technique
UNI EN 13489

- Rustique □

Essence de bois

Chêne.

Finitions et traitement

Verni lisse, blanchi Bianco Alpino.

Installation

Il doit être réalisé avec de la colle à deux composants,
adaptée au chauffage par le sol.

ORO

Épaisseur: 10 mm. (2,5 mm. de couche supérieure de bois dur)

Largeur: 70 mm.

Longueur fixe pour chevrons 90°: 490 mm.

Classification

Choix qualitatifs en conformité avec le règlement technique
UNI EN 13489

- Rustique □

Essence

Chêne.

Finitions et traitement

Brossé vern

Installation

Il doit être réalisé avec de la colle à deux composants,
adaptée au chauffage par le sol.



adatto a
riscaldamento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide



classe di
reazione al
fuoco a richiesta



resistenza
agli agenti
chimici a richiesta

BIANCO ALPINO

ORO

collezione
Spine speciali

200

**Specie
legnose**
wood essence
essence de bois

formati sizes formats

SPIT/RO/PPR/ROR/RX
10 (2,5)x70x490 mm.

Rovere □

39

collezione
Spine speciali

bianco alpino

**Specie
legnose**
wood essence
essence de bois

formati sizes formats

SPIT/RO/PPR/BAL/RX
10 (2.5)x70x490 mm.

Rovere □

28

collezione
*Legno per
esterni*

*I*l legno, contrariamente a quanto si pensi, è un materiale adatto a pavimentare anche aree esterne.

Ovviamente, rispetto ad un parquet per interni, il pavimento per esterni deve avere delle caratteristiche del tutto particolari.

Si tratta infatti di elementi di legno massiccio naturale sotto forma di liste che non temono l'acqua e grazie all'alta resistenza e durabilità, risultano ideali in situazioni all'aria aperta: terrazze, giardini pensili, bordi piscine, passerelle al mare, arredamento urbano e così via.

Contrary to popular believes, wood is also a suitable material for outdoor areas.

Obviously, in comparison to indoor parquet, the outdoor floor needs to have very particular characteristics.

Indeed, they are natural solid wood elements in the form of tiles or squares tolerant to water which, thanks to their high resistance and durability, are ideal for outdoors: terraces, gardens, roof gardens, pool sides, beach walkways, urban design and so on.

Le bois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, convient parfaitement au revêtement des espaces extérieurs.

En respect au parquet pour intérieur, ce revêtement de sol doit posséder des caractéristiques spécifiques.

Les éléments de bois massif naturel, sous la forme de lames ou de dalles, ne craignent pas l'eau et grâce leur haute résistance et leur longévité ils sont idéals pour les espaces de plein air: terrasses, jardins suspendus, bords de piscines, pontons, mobilier urbain.





Legno per esterni

dimensioni nominali Liste*

- spessore mm. 19/21
- larghezza mm. 80/100.
- lunghezze miste da mm. 900 a 2.500.

* Spessori, larghezze e lunghezze variabili a seconda della disponibilità del momento.

specie legnose

Ipè-Lapacho (Tabebuia).

posa

È necessario creare il supporto sul quale verrà successivamente fissato il pavimento a "correre". Tale supporto è costituito dalle stesse liste (o da materiale idoneo per l'esterno) appoggiate al sottofondo ad una distanza di circa 30/40 cm. l'una dell'altra. Su questo supporto si fissano, mediante viti, le liste che costituiscono la vera e propria pavimentazione, lasciando tra l'una e l'altra uno spazio di almeno 3 mm. per far defluire l'acqua in occasione di pulizia, pioggia o neve. Le viti in acciaio inox sono da posizionare in forma abbinata (per il fabbisogno vedi tabella sezione "materiali ausiliari"). Una nuova tecnica di posa si sta sempre più diffondendo: si tratta della posa con piastrina e viti a scomparsa, con materiale precedentemente lavorato a doppia femmina.

Attenzione. Nella posa delle liste a profilo "pieno" con viti a vista, essendo il materiale molto denso, onde evitare spaccature e difficoltà di fissaggio, in corrispondenza delle giunzioni con le viti è necessaria la perforatura delle sedi.

Dopo la posa il pavimento deve essere trattato con oli vegetali o impregnanti naturali: tale operazione deve essere ripetuta periodicamente prima dell'estate e dell'inverno (per il fabbisogno vedi tabella sezione "materiali ausiliari").

Nominal dimensions of tiles*

- Thickness: 19/21 mm.
- Width: 80/100 mm.
- Mixed Length: from 900 to 2.500 mm.

*Thickness, width and length can vary according to the current availability.

Type of wood

Ipè-Lapacho (Tabebuia).

setting

It is necessary to create a support on which strip floor will be installed.

Such support comprises of the same boards (or material suitable for outdoors) laid on the underlayer at a distance of about 30/40 cm. from each other. Boards of the actual flooring are installed on this support by using screws leaving a space of at least 3 mm. between each other to allow water draining in case of cleaning, rain or snow. Stainless steel screws are to be placed in a combined manner (if needed refer to: "additional materials" section). A new installation technique is becoming more widespread: laying using double groove concealed plates and screws.

Warning. In order to avoid cracks and setting complications during installation with rounded edges due to high density of the material, site perforation is necessary.

The floor should be treated with vegetable oils or natural primers after installation: such operation should be repeated periodically before summer and winter. (for the needs see the chart, section "supplementary materials").

dimensions*

- Épaisseur: 19/21 mm.
- Largeur: 80/100 mm.
- Longueur: mixte de 900 à 2.500 mm.

* Épaisseur, largeur et longueur variables selon la disponibilité du moment.

Essences


Ipè-Lapacho (Tabebuia).



Pose

Il est indispensable de créer un support sur lequel sera fixé les lames en pose décalée. Ce support peut constitué des mêmes lames (ou tout autre matériau adapté pour l'extérieur) appuyées sur la structure de base à une distance d'environ 30 à 40 cm l'une de l'autre. Les lames sont fixées sur ce support, à l'aide de vis, constituant ainsi le parquet, il est important de laisser entre chaque lame un espace d'au moins 3 mm pour l'écoulement de l'eau de lavage, pluie ou neige. Les vis en acier inoxydables doivent être fixées par couples. (pour information voir section "matériels auxiliaires").

Une nouvelle technique de pose de plus en plus fréquemment utilisée, est la pose de plaques invisibles sans vis apparentes qui nécessite l'utilisation de lames à double rainures. Attention. Dans la pose des lames avec arêtes arrondies, le matériau étant très dense, il est nécessaire de perforer les supports afin d'éviter la fissuration et la difficulté de fixation des vis. Après la pose, le plancher doit être traité avec une huile végétale ou un imprégnant naturel et il est indispensable de répéter ce traitement périodiquement au début de chaque été et hiver.

SPECIE LEGNOSI	LISTE	SUPERFICIE A VISTA	materiali ausiliari necessari per la posa			
			MAGATELLI IN LEGNO DURO Spess. Mm. 19/20	PIASTRINE ACCIAIO INOX (CLIPS)	VITI ACCIAIO INOX	OLIO DI MANUTENZIONE
IPÈ - LAPACHO (tabebuia)	LISTA A PROFILO "PIENO" IDONEA PER POSA CON VITI A VISTA Dimensioni: Spessore Mm. 19/21, Larghezza Mm. 80/100 e Lunghezze miste da Mm. 900/2500	 LISCIA CON "SPIGOLI ARROTONDATI" PE/LAL/L1921 45	Fabbisogno medio Ml. 2,5 ogni Mq. di pavimento MA/MAL 4		Fabbisogno medio Nr. 60 ogni Mq. di pavimento MA/MAV 1	Fabbisogno medio Lt. 1 ogni Mq. 8,00 di pavimento (Latta da 2,5 Lt) MA/MAO 13 (prezzo al litro)
		 ANTISCIVOLO CON "SPIGOLI ARROTONDATI" PE/LAA/L1921 47	Fabbisogno medio Ml. 2,5 ogni Mq. di pavimento MA/MAL 4		Fabbisogno medio Nr. 60 ogni Mq. di pavimento MA/MAV 1	Fabbisogno medio Lt. 1 ogni Mq. 8,00 di pavimento (Latta da 2,5 Lt) MA/MAO 13 (prezzo al litro)
	LISTA A PROFILO "DOPPIA FEMMINA" (F/F) A FRESATURA SIMMETRICA IDONEA PER POSA CON PIASTRINE E VITI A SCOMPARSA Dimensioni: Spessore Mm. 19/21, Larghezza Mm. 80/100 e Lunghezze miste da Mm. 900/2500	 LISCIA CON "SPIGOLI ARROTONDATI" PE/LAL/L1921 /IDF 49	Fabbisogno medio Ml. 2,5 ogni Mq. di pavimento MA/MAL 4	Fabbisogno medio Nr. 25 ogni Mq. di pavimento (con 2 fori vite) MA/MAV 2	Fabbisogno medio Nr. 50 ogni Mq. di pavimento (Nr. 2 ogni piastrina) MA/MAV 1	Fabbisogno medio Lt. 1 ogni Mq. 8,00 di pavimento (Latta da 2,5 Lt) MA/MAO 13 (prezzo al litro)
		 ANTISCIVOLO CON "SPIGOLI ARROTONDATI" PE/LAA/L1921/DF 52	Fabbisogno medio Ml. 2,5 ogni Mq. di pavimento MA/MAL 4	Fabbisogno medio Nr. 25 ogni Mq. di pavimento (con 2 fori vite) MA/MAV 2	Fabbisogno medio Nr. 50 ogni Mq. di pavimento (Nr. 2 ogni piastrina) MA/MAV 1	Fabbisogno medio Lt. 1 ogni Mq. 8,00 di pavimento (Latta da 2,5 Lt) MA/MAO 13 (prezzo al litro)

WOOD ESSENCE	PANELS	VISIBLE SURFACE	additional materials needed for the setting			
			HARDWOOD NAILING STRIPS Thickness Mm. 19/20	INOX STEEL PLATES (CLIPS)	INOX STEEL SCREWS	MAINTENANCE OIL
IPÈ - LAPACHO (tabebuia)	"FULL" PROFILE PANEL SUITABLE FOR SETTINGS WITH VISIBLE SCREWS Dimensions: Thickness Mm. 19/21, Width Mm. 80/100 varied Length from Mm. 900/2500	 "FLAT" WITH ROUNDED EDGE PE/LAL/L1921 45	Medium needs Ml. 2,5 each Mq. of floor MA/MAL 4		Medium needs Nr.60 each Mq. Of floor MA/MAV 1	Medium needs Lt. 1 each Mq. 8,00 of floor (Can of 2,5 Lt) MA/MAO 13 (price per litre)
		 NON SLIP WITH ROUNDED EDGES PE/LAA/L1921 47	Medium needs Ml. 2,5 each Mq. of floor MA/MAL 4		Medium needs Nr.60 each Mq. Of floor MA/MAV 1	Medium needs Lt. 1 each Mq. 8,00 of floor (Can of 2,5 Lt) MA/MAO 13 (price per litre)
	PANEL WITH DOUBLE GROOVE PROFILE (F/F) SIMMETRIC MILLING SUITABLE FOR SETTINGS WITH PLATES AND HIDDEN SCREWS Dimensions: Thickness Mm. 19/21, Width Mm. 80/100 Varied Length from Mm. 900/2500	 FLAT WITH ROUNDED EDGES PE/LAL/L1921 /DF 49	Medium needs Ml. 2,5 each Mq. of floor MA/MAL 4	Medium needs Nr. 25 each Mq. Of floor (with 2 screw holes) MA/MAV 2	Medium needs Nr. 50 each Mq. Of floor (Nr. 2 each plate) MA/MAV 1	Medium needs Lt. 1 each Mq. 8,00 of floor (Can of 2,5 Lt) MA/MAO 13 (price per litre)
		 NON SLIP WITH ROUNDED EDGES PE/LAA/L1921/DF 52	Medium needs Ml. 2,5 each Mq. of floor MA/MAL 4	Medium needs Nr. 25 each Mq. Of floor (with 2 screw holes) MA/MAV 2	Medium needs Nr. 50 each Mq. Of floor (Nr. 2 each plate) MA/MAV 1	Medium needs Lt. 1 each Mq. 8,00 of floor (Can of 2,5 Lt) MA/MAO 13 (price per litre)

ESSENCE	LAMES	SURFACE VISIBLE	Matériaux Auxiliaires pour la pose			
			CLOUAGE BOIS DUR de 19/20 mm d'ép.	PLAQUETTE EN ACIER INOX (CLIPS)	VIS EN ACIER INOX	HUILE D'ENTRETIEN
IPÈ - LAPACHO (tabebuia)	Lame profil "Plein", adapte pour pose avec vis visibles Dimensions: - épaisseur 19/21 mm. - largeur 80/100 mm. - longueur mixte de 900/2,500 mm	 Lisse à bords arrondis PE/LAL/L1921 45	Besoin moyen Ml. 2,5 chaque m² di parquet MA/MAL 4		Besoin moyen Nr. 60 chaque m² de parquet MA/MAV 1	Besoin moyen Lt. 1 chaque m² 8,00 de parquet (emballage de 2,5 l.) MA/MAO 13 (prix par litre)
		 Antidérapant à bords arrondis PE/LAA/L1921 47	Besoin moyen Ml. 2,5 chaque m² di parquet MA/MAL 4		Besoin moyen Nr. 60 chaque m² de parquet MA/MAV 1	Besoin moyen Lt. 1 chaque m² 8,00 de parquet (emballage de 2,5 l.) MA/MAO 13 (prix par litre)
	Lame profil "Double femelle" (F/F) à fraisage symétrique adapte pour pose avec plaquettes et vis à disparition Dimensions: - épaisseur 19/21 mm. - largeur 80/100 mm. - longueur mixte de 900/2,500 mm.	 Lisse à bords arrondis PE/LAL/L1921 /DF 49	Besoin moyen Ml. 2,5 chaque m² di parquet MA/MAL 4	Besoin moyen Nr. 50 chaque m² de parquet (avec 2 trou vis) MA/MAV 2	Besoin moyen Nr. 50 chaque m² de parquet (Nr. 2 chaque plaquette) MA/MAV 1	Besoin moyen Lt. 1 chaque m² 8,00 de parquet (emballage de 2,5 l.) MA/MAO 13 (prix par litre)
		 Antidérapant à bords arrondis PE/LAA/L1921/DF 52	Besoin moyen Ml. 2,5 chaque m² di parquet MA/MAL 4	Besoin moyen Nr. 50 chaque m² de parquet (avec 2 trou vis) MA/MAV 2	Besoin moyen Nr. 50 chaque m² de parquet (Nr. 2 chaque plaquette) MA/MAV 1	Besoin moyen Lt. 1 chaque m² 8,00 de parquet (emballage de 2,5 l.) MA/MAO 13 (prix par litre)

**FSC®**

Original Parquet SpA nel 2011 ha ottenuto la CERTIFICAZIONE FSC® C106780, certificazione internazionale specifica per il settore forestale e per i prodotti, legnosi e non, derivati dalle foreste.

Identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in modo corretto e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

FSC®

Original Parquet SpA in 2011 obtained the FSC® C106780 CERTIFICATION, an international certification specific for the forestry sector and products, woody and non-woody, derived from forests.

It identifies products containing wood from forests managed in a correct and responsible way according to rigorous environmental, social and economic standards.

FSC®

Original Parquet SpA a obtenu en 2011 la certification FSC® C106780, une certification internationale spécifique au secteur et aux produits forestier, ligneux et non ligneux, issus des forêts.

Il identifie les produits contenant du bois issu de forêts gérées de manière correcte et responsable selon des normes environnementales, sociales et économiques rigoureuses.

**CE**

Il materiale di Original Parquet è rigorosamente conforme a tutte le norme CE relative ai pavimenti in legno

CE

Original parquet material is strictly compliant with all the CE norms related to wood floors

CE

Original Parquet est strictement conforme à toutes les normes CE relatives aux planchers en bois

**100% MADE IN ITALY**

I pavimenti in legno Original Parquet sono progettati e realizzati interamente in Italia.

100% MADE IN ITALY

Original Parquet wood flooring are designed and entirely manufactured in Italy.

100% MADE IN ITALY

Les planchers en bois Original Parquet sont produits sont conçus et entièrement fabriqués en Italie.



EMISSIONE DI FORMALDEIDE

Il pavimento in legno Original Parquet è conforme ai più severi limiti di classe E1, secondo la normativa europea UNI EN 14342.

FORMALDEHYDE EMISSION

Original Parquet wood flooring complies to the strictest E1 class limits, as per the European regulations UNI EN 14342.

ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE

Les planches Original Parquet sont conformes aux limites de classe E1 les plus strictes, conformément à la réglementation européenne UNI EN 14342.



CERTIFICAZIONE FRANCESE PER LE EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Tutti i prodotti Original Parquet hanno ottenuto la classe A+, il tasso più alto secondo il decreto francese N 201-321 in termini di emissioni di composti organici.

FRENCH CERTIFICATION FOR EMISSIONS OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS

All Original Parquet products obtained A+ class, the highest rate according to the N 201-321 French decree in terms of Organic compounds emissions.

CERTIFICATION FRANÇAISE SUR LES ÉMISSIONS DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS

Tous les produits Original Parquet ont obtenu la classe A+, le taux le plus élevé selon le décret français N 201-321 en termes d'émissions de composés organiques.



F****

I pavimenti in legno Picasso sono conformi al più rigoroso sistema di classificazione della classe F**** (4 stelle) in termini di emissione di Formaldeide definito dalle norme giapponesi JIS A 1460.

F****

*Picasso wood floors are compliant to the most strictly class F**** (4 stars) classification system in terms of Formaldehyde emission defined by Japanese JIS A 1460 Standards.*

F****

*Les planchers en bois Picasso sont conformes au système de classification F**** (4 étoiles) le plus strict en termes d'émission de Formaldéhyde défini par les normes japonaises JIS A 1460.*



TSCA

US TSCA

I pavimenti in legno Original Parquet sono prodotti utilizzando pannelli in compensato pienamente conformi alla normativa sulle emissioni di Formaldeide US TSCA titolo VI e CARB fase 2

US TSCA

Original Parquet wood flooring are manufactured using Plywood panels fully comply compliant with US TSCA title VI and CARB phase 2 Formaldehyde emission

US TSCA

Les planches en bois Original Parquet sont fabriquées avec des panneaux de contreplaqué entièrement conformes aux normes US TSCA title VI et CARB phase 2 d'émission de Formaldéhyde.



ALTA

PROTEZIONE SUPERFICIALE

Original Parquet ha ottenuto, per i propri cicli di laccatura, la classificazione "Alto traffico", il massimo grado di idoneità rispetto ad una protezione superficiale come descritto dal Regolamento Italiano 11622-1.

SURFACE PROTECTION

Original parquet obtained, for its own lacquering cycles, "High traffic" rate, the maximum degree of suitability with regard to a surface protection as described by Italian Regulation 11622-1.

PROTECTION DE SURFACE

Original Parquet a obtenu, pour ses propres cycles de laquage, le classement «Marchabilité élevée», le degré maximal d'adéquation par rapport à une protection de surface telle que décrite par le règlement italien 11622-1.

SEVEN+

SEVEN+

SEVEN+ è il ciclo avanzato di verniciatura e finitura sviluppato da Original Parquet. Sette o più strati di vernici e finiture applicati con le più recenti tecnologie conferiscono ai pavimenti in legno Original Parquet performances tecniche superiori.

SEVEN+

Seven+ is the advanced cycle of varnishing and finishing developed by Original Parquet. Seven or more layers of varnishes and finishes applied with the latest technologies give the Original parquet wood floor superior technical performances.

SEVEN+

SEVEN+ est le cycle avancé de vernissage et de finition développé par Original Parquet. Sept couches ou plus de vernis et de finitions appliqués avec les dernières technologies donnent au planchers en bois Original Parquet des performances techniques supérieures.



GARANZIA

Original Parquet offre 25 anni di garanzia di resistenza all'usura della finitura, in condizioni di normale utilizzo residenziale. Original Parquet offre 25 anni di garanzia sulla delaminazione, in condizioni di normale utilizzo residenziale.

Si prega di controllare e fare riferimento alle condizioni di garanzia disponibili su:

www.originalparquet.com

WARRANTY

Original parquet offers 25 years of finishing wear resistance warranty, under normal residential use.

Original Parquet offers 25 years of delamination warranty, under normal residential use. Please check and refer to Warranty conditions available on:

www.originalparquet.com

GARANTIE

Original Parquet offre 25 ans de garantie de résistance à l'usure de finition, sous utilisation résidentielle normale.

Original Parquet offre 25 ans de garantie de délamination, sous utilisation résidentielle normale.

Veuillez vérifier et consulter les conditions de garantie disponibles sur:

www.originalparquet.com



ASEPTICA

Original Parquet ha sviluppato vernici di finitura ad attività igienizzante che riducono la carica batterica del 99,99%. I pavimenti in legno trattati con queste vernici consentono di avere una prima precauzione nel caso ci sia la necessità di ridurre la contaminazione batterica in breve tempo, soprattutto quando potrebbe essere molto difficile garantire una pulizia profonda a causa della posizione della base stessa o in luoghi pubblici, ambienti in cui può essere necessaria un'azione igienica immediata.

ASEPTICA

Original Parquet developed finishing varnishes with hygienic activity reducing the bacterial load to a 99.99%. The wooden floors treated with these varnishes enable to have a first precaution in case there is need to reduce bacterial contamination in a short time, especially when it might be very difficult to guarantee a deep cleansing due to the position of the base itself or in public environments where an immediate hygienic action may be necessary.

ASEPTICA

Original Parquet a développé des vernis de finition avec une activité hygiénique réduisant la charge bactérienne à 99,99%. Les planchers en bois traités avec ces vernis permettent d'avoir une première précaution en cas de nécessité de réduire la contamination bactérienne en peu de temps, surtout lorsqu'il peut être très difficile de garantir un nettoyage en profondeur en raison de la position de la base elle-même ou dans des environnements publics où une action hygiénique immédiate peut être nécessaire.



VOC

I pavimenti in legno Original Parquet vengono prodotti limitando l'uso di composti chimici che possono danneggiare la nostra salute. I pavimenti in legno Original Parquet rispettano i più severi limiti UNI EN ISO 11890-2:2007 per le emissioni di VOC: Composti Organici Volatili presenti in percentuale molto bassa, come gli altri inquinanti chimici.

VOC

Original parquet wood flooring is manufactured limiting the use of chemical compounds that can damage our health. Original parquet wood floors comply to the strictest UNI EN ISO 11890-2:2007 limits for VOC emissions: Volatile Organic Compounds present in a very low percentage, as the other polluting chemicals.

VOC

Les planches Original Parquet sont fabriquées en limitant l'utilisation de composés chimiques qui peuvent nuire à notre santé. Les planches Original Parquet respectent les limites les plus strictes de la norme UNI EN ISO 11890-2:2007 pour les émissions de COV: Composés organiques volatils présents en très faible pourcentage, comme les autres produits chimiques polluants.



classe di
reazione al
fuoco a richiesta

RESISTENZA AL FUOCO

I pavimenti in legno Original Parquet sono certificati CFL-S1, che è la più alta classe di resistenza al fuoco per pavimenti in legno come descritto dalla norma UNI EN13501-1.

FIRE RESISTANCE

Original Parquet wood flooring are CFL-S1 certified, which is the highest fire resistance class for wood flooring as described by UNI EN13501-1 regulation.

RÉSISTANCE AU FEU

Les planches Original Parquet en bois sont certifiées CFL-S1, qui est la classe de résistance au feu la plus élevée pour les planchers en bois tel que décrit par la réglementation UNI EN13501-1.









SEDE - STABILIMENTO

via Dell'Artigianato 18

SHOWROOM

via del Lavoro 4

Alfonsine 48011 (RA) - Italia

tel. +39.0544.80696

fax +39.0544.80483

original@originalparquet.com

www.originalparquet.com



ORIGINAL PARQUET®
IL LEGNO DI QUALITÀ DAL MONDO

President GM	Giovanni Ballardini Roberto Ballardini
Art Direction	Christian Buratti
Graphic Project	Quadrastudio
Editing	Original Parquet
Photo	Giovanni Collina Studio Aeroplano
Styling	Quadrastudio Tasacasa
Prepress	Studio59
Print	Modulgrafica Forlivese cc_08/22



Cerca i nostri prodotti certificati FSC®

Original Parquet S.p.A.
è un'azienda certificata FSC® e PEFC™

*La variabilità del legno nel tempo e alla luce, le problematiche tecniche e le tolleranze legate alla stampa tipografica rendono la riproduzione del colore dei legni di questo catalogo puramente indicativi.
Original Parquet si riserva il diritto di modificare la gamma e le caratteristiche dei prodotti presenti in questo catalogo senza preavviso alcuno.
Tutti i contenuti sono di esclusiva proprietà di Original Parquet. I diritti dell'opera sono riservati e ne è fatto assoluto divieto di qualsiasi riproduzione totale o parziale.*

*Given the variability of wood over time and after light exposure, the technical issues and the tolerances linked to typographic print, the reproduction of wood colours in this catalogue is purely indicative.
Original Parquet reserves the right to change the range and characteristics of the products in this catalog without any prior notice.
All contents are exclusive property of Original Parquet. All rights are reserved and any full or partial reproduction of this work is strictly forbidden.*

*La variabilité du bois au fil du temps et à la lumière, les problèmes techniques et les tolérances liées à la typographie rendent la reproduction de la couleur des bois de ce catalogue purement indicative.
Original Parquet se réserve le droit de modifier la gamme et les caractéristiques des produits présent dans ce catalogue sans aucun préavis.
Tous les contenus appartiennent exclusivement à Original Parquet. Les droits de l'ouvrage sont réservés, toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite.*



www.originalparquet.com